



# CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

## LOT 1

*Lucrări de reparații curente de construcții pentru imobilul situat  
în Sos Pantelimon nr 291, bl 9, sc A, et 6, ap 23, sector 2*

Formulare Deviz General, F2, F3, C6, C7, C8, C9  
fără valoare

**BUGET CENTRE**

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București  
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17  
Email: social@social2.ro  
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal



ISO 9001

SR 9001

CompuDoc date cu caracter personal 113244

Nr 94006/11.09.2017

### Tema

#### Locatie nr 1

Adresa : str Pantelimon 291,bl 9, scA, et6, ap 23, sector 2

Prestator: Daniela Cioponea Birou Individual de Arhitectura

Contract: Servicii de intocmire documentatie tehnico economica pentru efectuarea de lucrari de reparatii la imobilele aflate in administrarea DGASPC S2, constand in

- Antemasuratori
- Liste de cantitati;
- Caiete de sarcini pentru lucrarile de reparatii stabilite a se executa;
- Devize estimative ce vor insuma valoarea tuturor lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate.

#### Cerinte

- bucatarie – inlocuit 3 prize cu 3 prize duble cu protectie la umezeala
- bai –1 suport hartie + 2 suport prosop, inlocuit gresie cu adeviz 3mp
- inlocuit 1mp gresie (hol)
- reparatii usi – smirgheluit si lacuit – 8 bucati
- 4ml canal cablu aparent pvc

data

Prestator: Daniela Cioponea Birou Individual de Arhitectura

Achizitor

DGASPC SECTOR 2  
DIRECTOR GENERAL  
FLORIN EMANUEL MANOLE

Director Directia Administrativ  
Alexandru Ionut Ciomohac

Director Resort

Sef Centru/Administrator

Serviciul Prevenire Protectie si PSI

Stirbu Nicoleta

Manea Ionut

Proiectant

.....

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

**DEVIZUL GENERAL 1)**  
*al obiectivului de investiții*  
**" Loc.1-Soseaua Pantelimon 291, bl.9, sc.A, et.6.ap 23 Sector 2"**  
**continut -cadru -**

1) Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

| Nr.crt | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare <sup>2</sup> (fara TVA)<br>lei | TVA<br>lei | Valoare cuTVA<br>lei |
|--------|---|--|------------|----------------------|
| 1      | 2   | 3                                      | 4          | 5                    |
| I.     | <b>CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>  |  |            |                      |
| 1,1    | Obținerea terenului   |  | -          | -                    |
| 1,2    | Amenajarea terenului  | -                                      | -          | -                    |
| 1,3    | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială  | -                                      | -          | -                    |
| 1,4    | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților  | -                                      | -          | -                    |
|        | <b>Total capitol 1</b>  | -                                      | -          | -                    |
| II.    | <b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>  | -                                      | -          | -                    |
|        | <b>Total capitol 2</b>  | -                                      | -          | -                    |
| III.   | <b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>  |  |            | -                    |
| 3,1    | Studii  |  | -          | -                    |
|        | 3.1.1. Studii de teren  |  | -          | -                    |
|        | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului  |  | -          | -                    |
|        | 3.1.3. Alte studii specifice  |  | -          | -                    |
| 3,2    | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații  |  | -          | -                    |
| 3,3    | Expertizare tehnică   |  | -          | -                    |
| 3,4    | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor   |  | -          | -                    |
| 3,5    | Proiectare  |  | -          | -                    |
|        | 3.5.1. Temă de proiectare   |  | -          | -                    |
|        | 3.5.2. Studiu de fezabilitate   |  | -          | -                    |
|        | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general  |  | -          | -                    |
|        | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor   |  | -          | -                    |
|        | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție   |  | -          | -                    |
|        | 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție  |  | -          | -                    |
| 3,6    | Organizarea procedurilor de achiziție   |  | -          | -                    |
| 3,7    | Consultanța   |  | -          | -                    |
|        | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții  |  | -          | -                    |
|        | 3.7.2. Auditul financiar  |  | -          | -                    |
| 3,8    | Asistența tehnică   |  | -          | -                    |
|        | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului  |  | -          | -                    |
|        | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor   |  | -          | -                    |
|        | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții |  | -          | -                    |

|            |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|
|            | 3.8.2. Dirigenție de șantier  |   | - | - |
|            | <b>Total capitol 3</b>  | - | - | - |
| <b>IV.</b> | <b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>   |   |   |   |
| 4.1        | Construcții și instalații   |   | - | - |
| 4.2        | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  |   | - | - |
| 4.3        | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj  | - | - | - |
| 4.4        | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport                                     | - | - | - |
| 4.5        | Dotări  | - | - | - |
| 4.6        | Active necorporale  |   | - | - |
|            | <b>Total capitol 4</b>  | - | - | - |
| <b>V.</b>  | <b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>  |   |   |   |
| 5.1        | Organizare de șantier   |   |   |   |
|            | 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier   | - | - | - |
|            | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului  |   | - | - |
| 5.2        | Comisioane, cote, taxe, costul creditului   |   |   |   |
|            | 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare  |   | - | - |
|            | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții   |   | - | - |
|            | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții |   | - | - |
|            | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC  |   | - | - |
|            | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare  |   | - | - |
| 5.3        | Cheltuieli diverse și neprevăzute   | - | - | - |
| 5.4        | Cheltuieli pentru informare și publicitate  |   |   |   |
|            | <b>Total capitol 5</b>  | - | - | - |
| <b>VI.</b> | <b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>   |   |   |   |
| 6.1        | Pregătirea personalului de exploatare   |   | - | - |
| 6.2        | Probe tehnologice și teste  |   | - | - |
|            | <b>Total capitol 6</b>  | - | - | - |
|            | <b>TOTAL GENERAL</b>  | - | - | - |
|            | din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)   | - | - | - |

2) În prețuri la data de .....; 1 euro = 4.8 lei.

Data:

.....

Beneficiar/Investitor,

.....

Întocmit,

.....

(numele, funcția și  
semnătura)



# Formular F3

OBIECTIV: 0149 Diverse lucrari

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 Locatii

Categoria de lucrari: 01 Loc.1-Pantelim.291.Bl.9,ap23

Executant4 Obiectiv0149 Obi08 Cate01

| Nr. crt.   | Capitolul de lucrari<br>Simbol<br>Denumire resursa<br>Observatii<br>Corectii<br>Liste anexe | U. M.     | Cantitatea | Pretul unitar       |             |           |              | Valoare |
|--|---|-----------|------------|---------------------|-------------|-----------|--------------|---------|
|  |   |           |            | a) materiale        | b) manopera | c) utilaj | d) transport |         |
| SECTIUNE TEHNICA   |   |           |            | SECTIUNE FINANCIARA |             |           |              |         |
| 0  | 1   | 2         | 3          | 4                   | 5           |           |              |         |
| 1  | RPEE17D1  | 82 BUCATA | 3,00000    |                     |             |           |              |         |
| DEMONTARE PRIZA<br>bucatarie   |   |           |            |                     |             |           |              |         |
| 1  | ED01A   | 99 BUCATA | 3,00000    |                     |             |           |              |         |
| APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P<br>RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT<br>L:EL18 -M :03PRSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC           |   |           |            |                     |             |           |              |         |
| 2  | RCSM24D   | 02 BUCATA | 2,00000    |                     |             |           |              |         |
| INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER<br>, MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE, CIM.-VAR M-100T<br>baie<br>L:LRC64B -M :2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1                       |   |           |            |                     |             |           |              |         |
| 2  | RCSM24D   | 02 BUCATA | 2,00000    |                     |             |           |              |         |
| INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER<br>, MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE, CIM.-VAR M-100T<br>L:LRC64B -M :4201172 -PORT-PROSOP 60 CM COD 79G17051                                  |   |           |            |                     |             |           |              |         |
| 2  | RCSM24D   | 02 BUCATA | 2,00000    |                     |             |           |              |         |
| INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER<br>, MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE, CIM.-VAR M-100T<br>L:LRC64B -M :8000169 -SAPUNIERA TIP   |   |           |            |                     |             |           |              |         |
| 2  | RPSC18B2  | 82 BUCATA | 2,00000    |                     |             |           |              |         |
| INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE<br>L:11413 -M :4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732   |   |           |            |                     |             |           |              |         |
| 2  | IC34A1-   | 82 BUCATA | 4,00000    |                     |             |           |              |         |
| MONTAT RACORD FLEXIBIL   |   |           |            |                     |             |           |              |         |
| 2  | 5000210   | BUCATA    | 4,00000    |                     |             |           |              |         |
| RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR  |   |           |            |                     |             |           |              |         |
| 2  | RPSC07  | 91 BUCATA | 2,00000    |                     |             |           |              |         |
| DEMONTAREA LAVOARELOR, CHIUVETELOR, SPALATOARELOR, IN<br>VEDEREA DESFIINTARII POZITIEI, INCLUSIV BUSONAREA   |   |           |            |                     |             |           |              |         |
| 2  | SC07E1  | 82 BUCATA | 2,00000    |                     |             |           |              |         |
| LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE PIEDESTAL<br>L:11402 -0001:2440474 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540<br>L:11404 -0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806 |   |           |            |                     |             |           |              |         |
| 2  | RPSC57A1  | 82 BUCATA | 2,00000    |                     |             |           |              |         |
| INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL<br>EFUIE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET   |   |           |            |                     |             |           |              |         |
| 2  | RPSC18C1  | 82 BUCATA | 2,00000    |                     |             |           |              |         |
| INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP<br>L:11405 -M :3270070 -SIFON LAVOAR  |   |           |            |                     |             |           |              |         |



| Executant4   | Obiectiv0149  | Obi08                        | Cate01                   |              |     |             |
|--|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------|-----|-------------|
| 0  | 1             | 2                            | 3                        | 4            | 5   |             |
| 2  | RPSC42A       | 99 BUCATA                    |                          | 2,00000      |     |             |
| INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT.WC,MONT.LA INALT |               |                              |                          |              |     |             |
| IME- SEMIINALTIME, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR     |               |                              |                          |              |     |             |
| L:SL30   | -0001:2452958 | -REZERVOR WC                 | R 2                      | SEMIINALTIME | ALB | C.1 S 9441  |
| 2  | RPSC41A       | 99 BUCATA                    |                          | 2,00000      |     |             |
| INLOCUIREA VASULUI PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANI |               |                              |                          |              |     |             |
| TAR, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR, SIFON TIP S      |               |                              |                          |              |     |             |
| L:SL29   | -0003:2442757 | -VAS CLOSET                  | COL2-A                   | PORTELAN ALB |     | C. 1 S 2066 |
| 2  | SB22F1.       | 82 BUCATA                    |                          | 2,00000      |     |             |
| ASIM-RACORD WC                                     |               |                              |                          |              |     |             |
| 2  | RPSC59B1      | 82 BUCATA                    |                          | 2,00000      |     |             |
| INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE DIN GEAM TRAS PE PERETI |               |                              |                          |              |     |             |
| ZID SAU BETON                                      |               |                              |                          |              |     |             |
| L:11408  | -0001:4203600 | -CONSOLA ALAMA NICHELATA     | FARA GALERIE             |              |     | S 3343      |
| L:13929  | -0001:2451485 | -ETAJERE PORTELAN TIP E2.30  |                          | ALB          |     | C.1 NI 716  |
| 2  | SC18A5        | 82 BUCATA                    |                          | 2,00000      |     |             |
| RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN POLIPROPILENA CU CAP |               |                              |                          |              |     |             |
| AC   |               |                              |                          |              |     |             |
| 3  | RPCM19A       | 09 MP                        |                          | 15,00000     |     |             |
| INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA  |               |                              |                          |              |     |             |
| PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV |               |                              |                          |              |     |             |
| baie   |               |                              |                          |              |     |             |
| L:LC09E  | -M :7500492   | -CHIT ROSTUIRE GRESIE        |                          |              |     |             |
| L:LC52A  | -0001:6109858 | -ARACET TIP.E SORT DP.8      | AGF(POLIACETAT DE VINIL) |              |     |             |
| L:LC52B  | -M :7500638   | -ADEZIV GRESIE               |                          |              |     |             |
| L:LC64G  | -M :221127    | -GRESIE ANTIDERAPANTA        |                          |              |     |             |
| L:LC65   | -0001:7318732 | -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC | PTR.PLACAJE MODEL M1     |              |     |             |
| 4  | RPCM19A       | 09 MP                        |                          | 12,00000     |     |             |
| INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA  |               |                              |                          |              |     |             |
| PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV |               |                              |                          |              |     |             |
| hol  |               |                              |                          |              |     |             |
| L:LC09E  | -M :7500492   | -CHIT ROSTUIRE GRESIE        |                          |              |     |             |
| L:LC52A  | -0001:6109858 | -ARACET TIP.E SORT DP.8      | AGF(POLIACETAT DE VINIL) |              |     |             |
| L:LC52B  | -M :7500638   | -ADEZIV GRESIE               |                          |              |     |             |
| L:LC64G  | -M :221127    | -GRESIE ANTIDERAPANTA        |                          |              |     |             |
| L:LC65   | -0001:7318732 | -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC | PTR.PLACAJE MODEL M1     |              |     |             |
| 5  | EA01A1.       | 82 M                         |                          | 4,00000      |     |             |
| ASIM -CANAL CABLU                                  |               |                              |                          |              |     |             |
| 6  | RPIB01A1/     | 82 BUCATA                    |                          | 5,00000      |     |             |
| DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE +REMONTARE        |               |                              |                          |              |     |             |
| 6  | RPCR25A       | 02 MP                        |                          | 20,00000     |     |             |
| VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL |               |                              |                          |              |     |             |
| ORIFER,CONSTR.EXIST.:2 ST.VOPSEA+1ST.LAC REZISTENT |               |                              |                          |              |     |             |
| 6  | RPCK72A1[5]   | 82 MP                        |                          | 40,32000     |     |             |
| LACUIREA TOCURILOR ,PERVAZURILOR SI A USILOR       |               |                              |                          |              |     |             |
| 6  | RPCT13A1///   | 82 BUCATA                    |                          | 8,00000      |     |             |
| DEMONTAT SI MONTAT USI                             |               |                              |                          |              |     |             |
| 6  | RPCJ13A1      | 82 M                         |                          | 40,80000     |     |             |
| REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. |               |                              |                          |              |     |             |
| MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI SUB 15CM LATIME *    |               |                              |                          |              |     |             |
| 7  | IZF01A1[3]    | 82 MP                        |                          | 20,40000     |     |             |
| AMORSA PENTRU GLET/ VOPSEA LAVABILA                |               |                              |                          |              |     |             |
| 7  | CF10C1[1]     | 82 MP                        |                          | 20,40000     |     |             |
| GLET DE INTERIOR APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE   |               |                              |                          |              |     |             |

| Executant4   | Obiectiv0149 | Obi08     | Cate01 |            |   |  |
|--|--------------|-----------|--------|------------|---|--|
| 0  | 1            | 2         | 3      | 4          | 5 |  |
| 7  | CN04A1       | 82 MP     |        | 20,40000   |   |  |
| VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL<br>CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE                        |              |           |        |            |   |  |
| L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80  |              |           |        |            |   |  |
| 7  | RPSA21P1     | 82 M      |        | 3,00000    |   |  |
| INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE<br>PORT.PINA LA 10 M D= 110 MM                            |              |           |        |            |   |  |
| 7  | RPSA19B      | 99 M      |        | 8,00000    |   |  |
| MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC (PE, PP, PP-R, SIMILAR<br>) ,SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM |              |           |        |            |   |  |
| L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM                                |              |           |        |            |   |  |
| L:SL06A -0058:6719477 -MUSA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM                                 |              |           |        |            |   |  |
| L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM  |              |           |        |            |   |  |
| L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM  |              |           |        |            |   |  |
| L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX                            |              |           |        |            |   |  |
| 7  | RPSA04A      | 99 M      |        | 8,00000    |   |  |
| DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA,TIP G,EXIST<br>.EXT. CLADIRII,LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB,12-50MM       |              |           |        |            |   |  |
| 7  | RPSF01A      | 99 ZECI M |        | 0,80000    |   |  |
| GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R<br>EPARATIILOR  |              |           |        |            |   |  |
| 7  | RPSF05A      | 99 M      |        | 8,00000    |   |  |
| EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS<br>TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2        |              |           |        |            |   |  |
| 8  | RPCU10D1     | 82 BUCATA |        | 1,00000    |   |  |
| STRAPUNGERI IN ZIDARIE -GAURA HOTA   |              |           |        |            |   |  |
| 10   | YB01         | 82 LEI    |        | 300,00000  |   |  |
| DEMONTAT SI REMONTAT AER CONDITIONAT - 1BUC  |              |           |        |            |   |  |
| 11   | YB01         | 82 LEI    |        | 1500,00000 |   |  |
| INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE   |              |           |        |            |   |  |
| 12   | XA01         | 82 LEI    |        | 2000,00000 |   |  |
| TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE  |              |           |        |            |   |  |
| Cheltuieli directe   |              |           |        |            |   |  |
| Alte cheltuieli directe  |              |           |        |            |   |  |
| Contrib. Asig. Munca %   |              |           |        |            |   |  |
| TOTAL CHELT. DIRECTE   |              |           |        |            |   |  |
| Cheltuieli indirecte Io = % x To   |              |           |        |            |   |  |
| Profit Po = % x (To+Io)  |              |           |        |            |   |  |
| TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po   |              |           |        |            |   |  |

OFERTANT

Lucrarea:0149 Diverse lucrari

Obiectul:08 Locatii

Categoria de lucrari:01 Loc.1-Pantelim.291.BI.9,ap23

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE**

| Nr. crt. | Cod Denumire material Furnizorul                    | U/M | Consumurile cf. proiect | Pretul unitar | Val (excl. TVA) | Greutatea (tone) |
|----------|---|-----|-------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 0        | 1   | 2   | 3                       | 4             | 5 = 3 X 4       | 6                |
| 1        | 03PRSCH BUCATA                                      |     | 3,030                   |               |                 | 0,000            |
|          | PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC   |     |                         |               |                 |                  |
| 2        | 2100206 KG  |     | 0,180                   |               |                 | 0,000            |
|          | CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055 |     |                         |               |                 |                  |
| 3        | 2100385 KG  |     | 1,020                   |               |                 | 0,001            |
|          | CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500       |     |                         |               |                 |                  |
| 4        | 2100402 KG  |     | 22,521                  |               |                 | 0,022            |
|          | CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500      |     |                         |               |                 |                  |
| 5        | 2100440 KG  |     | 4,860                   |               |                 | 0,004            |
|          | CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500       |     |                         |               |                 |                  |
| 6        | 2100713 M CUB                                       |     | 0,046                   |               |                 | 0,065            |
|          | VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2                      |     |                         |               |                 |                  |
| 7        | 2100830 KG  |     | 1,120                   |               |                 | 0,001            |
|          | IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1             |     |                         |               |                 |                  |
| 8        | 2100831 KG  |     | 61,200                  |               |                 | 0,000            |
|          | GLET DE INTERIOR                                    |     |                         |               |                 |                  |
| 9        | 2200513 M CUB                                       |     | 0,219                   |               |                 | 0,296            |
|          | NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM   |     |                         |               |                 |                  |
| 10       | 221127 MP   |     | 28,890                  |               |                 | 0,028            |
|          | GRESIE ANTIDERAPANTA                                |     |                         |               |                 |                  |
| 11       | 2440474 BUCATA                                      |     | 2,020                   |               |                 | 0,011            |
|          | LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540  |     |                         |               |                 |                  |
| 12       | 2442757 BUCATA                                      |     | 2,000                   |               |                 | 0,024            |
|          | VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066          |     |                         |               |                 |                  |
| 13       | 2451485 BUCATA                                      |     | 2,000                   |               |                 | 0,002            |
|          | ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716           |     |                         |               |                 |                  |
| 14       | 2452112 LITRU                                       |     | 3,060                   |               |                 | 0,003            |
|          | AMORSA PTR GLET                                     |     |                         |               |                 |                  |
| 15       | 2452958 BUCATA                                      |     | 2,000                   |               |                 | 0,035            |
|          | REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441         |     |                         |               |                 |                  |
| 16       | 2453768 BUCATA                                      |     | 2,000                   |               |                 | 0,003            |
|          | PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1                   |     |                         |               |                 |                  |
| 17       | 2453823 BUCATA                                      |     | 2,020                   |               |                 | 0,017            |
|          | PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806        |     |                         |               |                 |                  |
| 18       | 2506694 BUCATA                                      |     | 2,020                   |               |                 | 0,006            |
|          | OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042       |     |                         |               |                 |                  |
| 19       | 2950716 BUCATA                                      |     | 12,000                  |               |                 | 0,000            |
|          | DIBLU DIN LEMN                                      |     |                         |               |                 |                  |
| 20       | 3270363 BUCATA                                      |     | 2,000                   |               |                 | 0,000            |
|          | RACORD FLEXIBIL WC                                  |     |                         |               |                 |                  |
| 21       | 3270070 BUCATA                                      |     | 2,000                   |               |                 | 0,002            |
|          | SIFON LAVOAR  |     |                         |               |                 |                  |
| 22       | 3666879 KG  |     | 0,140                   |               |                 | 0,000            |
|          | TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 3 X 500              |     |                         |               |                 |                  |

| Executant4  | Obiectiv0149 | Obiect08  | Categ01 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6     |
|---|--------------|-----------|---------|---|-----------|-------|
| 0   | 1            | 2         | 3       |   |           |       |
| 23  | 3803142      | KG        | 0,075   |   |           | 0,000 |
| SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889                |              |           |         |   |           |       |
| 24  | 4201107      | BUCATA    | 8,000   |   |           | 0,000 |
| SURUB FIXARE (BUTON) PT. OGLINDA                        |              |           |         |   |           |       |
| 25  | 4201172      | BUCATA    | 2,000   |   |           | 0,000 |
| PORT-PROSOP 60 CM COD 79G17051                          |              |           |         |   |           |       |
| 26  | 4201339      | BUCATA    | 2,000   |   |           | 0,003 |
| BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732 |              |           |         |   |           |       |
| 27  | 4203600      | GARNITURI | 4,000   |   |           | 0,001 |
| CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE S 3343             |              |           |         |   |           |       |
| 28  | 5000210      | BUCATA    | 4,000   |   |           | 0,000 |
| RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR                           |              |           |         |   |           |       |
| 29  | 5820259      | BUCATA    | 4,000   |   |           | 0,000 |
| SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 50 GR. 4.8 S 920      |              |           |         |   |           |       |
| 30  | 5837161      | BUCATA    | 4,000   |   |           | 0,000 |
| SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X 50 F1 S 1452          |              |           |         |   |           |       |
| 31  | 5840766      | BUCATA    | 4,000   |   |           | 0,000 |
| PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922               |              |           |         |   |           |       |
| 32  | 5904770      | KG        | 0,072   |   |           | 0,000 |
| ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30                        |              |           |         |   |           |       |
| 33  | 6001616      | BUCATA    | 3,000   |   |           | 0,000 |
| HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581             |              |           |         |   |           |       |
| 34  | 6001666      | BUCATA    | 2,000   |   |           | 0,000 |
| HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581            |              |           |         |   |           |       |
| 35  | 6001678      | BUCATA    | 20,160  |   |           | 0,000 |
| HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581            |              |           |         |   |           |       |
| 36  | 6100034      | KG        | 2,000   |   |           | 0,002 |
| GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80            |              |           |         |   |           |       |
| 37  | 6101507      | KG        | 0,100   |   |           | 0,000 |
| CHIT DIVERS PE BAZA DE GRUND C 903-1                    |              |           |         |   |           |       |
| 38  | 6103218      | KG        | 4,000   |   |           | 0,004 |
| VOPSEA ULEI ORICE CULOARE                               |              |           |         |   |           |       |
| 39  | 6104353      | KG        | 8,160   |   |           | 0,008 |
| VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80              |              |           |         |   |           |       |
| 40  | 6105060      | KG        | 3,000   |   |           | 0,003 |
| LAC INCOLOR L.001-31 NTR 90-80                          |              |           |         |   |           |       |
| 41  | 6105723      | KG        | 3,000   |   |           | 0,003 |
| LAC DE BAZA L.005-5 NTR 1703-80                         |              |           |         |   |           |       |
| 42  | 6105802      | KG        | 14,112  |   |           | 0,015 |
| LAC PARCHET PALUX SOL.I L.000-24 NII 2809-76            |              |           |         |   |           |       |
| 43  | 6108945      | KG        | 0,030   |   |           | 0,000 |
| ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80                |              |           |         |   |           |       |
| 44  | 6109810      | KG        | 1,411   |   |           | 0,001 |
| PALUX 2 N.I.2809/76                                     |              |           |         |   |           |       |
| 45  | 6109858      | KG        | 21,600  |   |           | 0,022 |
| ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL)         |              |           |         |   |           |       |
| 46  | 6110467      | KG        | 0,045   |   |           | 0,000 |
| CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76                            |              |           |         |   |           |       |
| 47  | 6200535      | LITRU     | 2,000   |   |           | 0,001 |
| BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45                    |              |           |         |   |           |       |

| Executant4  | Obiectiv0149 | Obiect08 | Categ01 |   |           |       |
|---|--------------|----------|---------|---|-----------|-------|
| 0   | 1            | 2        | 3       | 4 | 5 = 3 X 4 | 6     |
| 48  | 6200585      | KG       | 0,510   |   |           | 0,000 |
| BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176        |              |          |         |   |           |       |
| 49  | 6202480      | KG       | 0,020   |   |           | 0,000 |
| VASELINA NATURALA TEHNICA STAS 916                      |              |          |         |   |           |       |
| 50  | 6202818      | M CUB    | 0,128   |   |           | 0,128 |
| APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA    |              |          |         |   |           |       |
| 51  | 6202820      | M CUB    | 0,004   |   |           | 0,004 |
| APA POTABILA  |              |          |         |   |           |       |
| 52  | 6621337      | BUCATA   | 4,000   |   |           | 0,000 |
| SAIBA DE CAUCIUC M3R MM NF 202-70                       |              |          |         |   |           |       |
| 53  | 6621595      | BUCATA   | 2,000   |   |           | 0,000 |
| MANSETA CAUCIUC PT RACORDARE TEAVA SPALARE VAS CLOSET   |              |          |         |   |           |       |
| 54  | 6621650      | KG       | 0,010   |   |           | 0,000 |
| PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP. NA 5 MM   |              |          |         |   |           |       |
| 55  | 6621686      | KG       | 0,020   |   |           | 0,000 |
| PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 2 MM    |              |          |         |   |           |       |
| 56  | 6700652      | M        | 3,090   |   |           | 0,011 |
| TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2          |              |          |         |   |           |       |
| 57  | 6712590      | BUCATA   | 0,150   |   |           | 0,000 |
| COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 90 TIP G S7175  |              |          |         |   |           |       |
| 58  | 6713647      | BUCATA   | 0,180   |   |           | 0,000 |
| MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 90 S 7176      |              |          |         |   |           |       |
| 59  | 6713843      | BUCATA   | 0,090   |   |           | 0,000 |
| FITING PVC IMB.LIPIRE SORT REDUCTII TIPM D=125-110 MM   |              |          |         |   |           |       |
| 60  | 6714897      | BUCATA   | 0,180   |   |           | 0,000 |
| TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 90 STAS 7174         |              |          |         |   |           |       |
| 61  | 6717087      | M        | 8,160   |   |           | 0,000 |
| TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM |              |          |         |   |           |       |
| 62  | 6719477      | BUCATA   | 0,320   |   |           | 0,000 |
| MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM   |              |          |         |   |           |       |
| 63  | 6719485      | BUCATA   | 1,600   |   |           | 0,000 |
| COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM            |              |          |         |   |           |       |
| 64  | 6719493      | BUCATA   | 1,680   |   |           | 0,000 |
| TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM            |              |          |         |   |           |       |
| 65  | 6719598      | BUCATA   | 2,000   |   |           | 0,002 |
| RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE      |              |          |         |   |           |       |
| 66  | 7306661      | KG       | 0,600   |   |           | 0,000 |
| BUMBAC DE STERS S 2091                                  |              |          |         |   |           |       |
| 67  | 7309326      | KG       | 0,075   |   |           | 0,000 |
| CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE              |              |          |         |   |           |       |
| 68  | 7315778      | KG       | 0,040   |   |           | 0,000 |
| DECAPANT  |              |          |         |   |           |       |
| 69  | 7317232      | KG       | 0,042   |   |           | 0,000 |
| DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73                       |              |          |         |   |           |       |
| 70  | 7318732      | BUCATA   | 540,000 |   |           | 0,000 |
| DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1        |              |          |         |   |           |       |
| 71  | 7322940      | KG       | 0,026   |   |           | 0,000 |
| FUIOR CINEPA  |              |          |         |   |           |       |
| 72  | 7325046      | KG       | 0,160   |   |           | 0,000 |
| HARTIE ABSORBANTA                                       |              |          |         |   |           |       |

| Executant4                            | Obiectiv0149 | Obiect08 | Categ01 | 4 | 5 = 3 X 4       | 6     |
|---------------------------------------|--------------|----------|---------|---|-----------------|-------|
| 0                                     | 1            | 2        | 3       |   |                 |       |
| 73                                    | 7332752      | KG       | 0,016   |   |                 | 0,000 |
| PASTA ETANSARE PENTRU FILETE METALICE |              |          |         |   |                 |       |
| 74                                    | 7346207      | KG       | 0,020   |   |                 | 0,000 |
| STEARINA                              |              |          |         |   |                 |       |
| 75                                    | 7500492      | KG       | 32,400  |   |                 | 0,000 |
| CHIT ROSTUIRE GRESIE                  |              |          |         |   |                 |       |
| 76                                    | 7500638      | KG       | 81,000  |   |                 | 0,000 |
| ADEZIV GRESIE                         |              |          |         |   |                 |       |
| 77                                    | 8000169      | BUCATA   | 2,000   |   |                 | 0,005 |
| SAPUNIERA TIP                         |              |          |         |   |                 |       |
| 78                                    | 8000277      | %        |         |   |                 | 0,000 |
| MATERIAL MARUNT                       |              |          |         |   |                 |       |
| 79                                    | 8652911      | M        | 4,200   |   |                 | 0,004 |
| CANAL CABLU 25X20                     |              |          |         |   |                 |       |
|                                       |              |          |         |   | <b>Total M:</b> | 0,754 |

ron:

OFERTANT

Lucrarea:0149 Diverse lucrari

Obiectul:08 Locatii

Categoria de lucrari:01 Loc.1-Pantelim.291.BI.9,ap23

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU**

| Nr. crt. | Cod Denumirea meseriei               | Consumuri (om/ore) cu manopera directa | Tariful mediu | Valoarea (exclusiv TVA) | Procentul romani |
|----------|--------------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------|
| 0        | 1                                    | 2                                      | 3             | 4 = 2 X 3               | 5                |
| 1        | 0010711<br>DULGHER CONSTRUCTII 11    | 1,02000                                |               |                         |                  |
| 2        | 0010900<br>FAIANTAR                  | 126,90000                              |               |                         |                  |
| 3        | 0010942<br>FAIANTAR 42               | 3,18000                                |               |                         |                  |
| 4        | 0011500<br>INSTALATOR ELECTRICIAN    | 0,42000                                |               |                         |                  |
| 5        | 0011512<br>INSTALATOR ELECTRICIAN 12 | 1,00000                                |               |                         |                  |
| 6        | 0011522<br>INSTALATOR ELECTRICIAN 22 | 0,41000                                |               |                         |                  |
| 7        | 0011532<br>INSTALATOR ELECTRICIAN 32 | 0,16000                                |               |                         |                  |
| 8        | 0011542<br>INSTALATOR ELECTRICIAN 42 | 0,16000                                |               |                         |                  |
| 9        | 0011552<br>INSTALATOR ELECTRICIAN 52 | 0,04000                                |               |                         |                  |
| 10       | 0011612<br>INSTALATOR SANITAR 12     | 8,22990                                |               |                         |                  |
| 11       | 0011620<br>INSTALATOR APA,CANAL 2    | 0,51200                                |               |                         |                  |
| 12       | 0011622<br>INSTALATOR SANITAR 22     | 5,82800                                |               |                         |                  |
| 13       | 0011630<br>INSTALATOR APA,CANAL 3    | 12,00000                               |               |                         |                  |
| 14       | 0011632<br>INSTALATOR SANITAR 32     | 2,97000                                |               |                         |                  |
| 15       | 0011640<br>INSTALATOR APA,CANAL 4    | 2,96000                                |               |                         |                  |
| 16       | 0011642<br>INSTALATOR SANITAR 42     | 3,82000                                |               |                         |                  |
| 17       | 0011712<br>INSTALATOR INCALZIRE 12   | 16,00000                               |               |                         |                  |
| 18       | 0011722<br>INSTALATOR INCALZIRE 22   | 0,52000                                |               |                         |                  |
| 19       | 0012142<br>IPSOSAR 42                | 18,36000                               |               |                         |                  |
| 20       | 0012200<br>IZOLATOR HIDROFUG         | 0,76580                                |               |                         |                  |
| 21       | 0013311<br>ZUGRAV VOPSITOR 11        | 1,02000                                |               |                         |                  |
| 22       | 0013321<br>ZUGRAV VOPSITOR 21        | 2,30020                                |               |                         |                  |

| Executant                      | 4       | Obiecti0149 | Obiect08 | Categori01 | 3 | 4 = 2 X 3        | 5 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------|------------|---|------------------|---|
| 0                              |         | 1           |          | 2          |   |                  |   |
| 23                             | 0013331 |             |          |            |   | 52,51590         |   |
| ZUGRAV VOPSITOR 31             |         |             |          |            |   |                  |   |
| 24                             | 0013332 |             |          |            |   | 14,00000         |   |
| ZUGRAV VOPSITOR 32             |         |             |          |            |   |                  |   |
| 25                             | 0013422 |             |          |            |   | 9,99560          |   |
| ZIDAR 22                       |         |             |          |            |   |                  |   |
| 26                             | 0013432 |             |          |            |   | 9,99560          |   |
| ZIDAR 32                       |         |             |          |            |   |                  |   |
| 27                             | 0019900 |             |          |            |   | 75,60000         |   |
| MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.    |         |             |          |            |   |                  |   |
| 28                             | 0019921 |             |          |            |   | 0,20400          |   |
| MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21 |         |             |          |            |   |                  |   |
| 29                             | 0019922 |             |          |            |   | 3,50000          |   |
| MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22 |         |             |          |            |   |                  |   |
| 30                             | 0019929 |             |          |            |   | 12,00000         |   |
| MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2B |         |             |          |            |   |                  |   |
| 31                             | 0019939 |             |          |            |   | 12,00000         |   |
| MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 3B |         |             |          |            |   |                  |   |
| 32                             | 0099999 |             |          |            |   |                  |   |
| DIFERENTA PRET MANOPERA        |         |             |          |            |   |                  |   |
| 33                             | 100     |             |          |            |   | 4,04000          |   |
| MUNCITOR CALIFICAT             |         |             |          |            |   |                  |   |
| <b>Total m:</b>                |         |             |          |            |   | <b>402,42700</b> |   |

---

 ron:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

## Formular C8

Lucrarea:0149 Diverse lucrari

Obiectul:08 Locatii

Categoria de lucrari:01 Loc.1-Pantelim.291.BI.9,ap23

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

| Nr. crt.        | Cod<br>Denumirea utilajului de constructii                              | Consumurile<br>(ore functionare) | Tariful orar | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|-----------------|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| 0               | 1   | 2                                | 3            | 4 = 2 X 3                  |
| 1               | E 0003000<br>APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX | 0,16640                          |              |                            |
| 2               | E 0003373<br>MALAXOR PT.CHITURI 25-50L,ACT.ELECTRIC-4,5KW               | 0,40500                          |              |                            |
| 3               | E 0003817<br>MALAXOR PT.MORTAR,ACTIIONAT ELECTRIC, 200 L                | 0,00600                          |              |                            |
| 4               | A 0003830<br>DREPTAR DIN ALUMINIU L=2M                                  | 56,70000                         |              |                            |
| 5               | A 0006702<br>MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF                                 | 0,88510                          |              |                            |
| 6               | E 0007301<br>BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW              | 0,02040                          |              |                            |
| 7               | A 0007707<br>DISPOZITIV TRASARE CU LASER A COTELOR DE NIVEL             | 56,70000                         |              |                            |
| 8               | A 2436<br>DISPOZITIV PT. GAURIREA PLACILOR                              | 16,20000                         |              |                            |
| <b>Total U:</b> |   | <b>131,08290</b>                 |              |                            |

ron:

OFERTANT

Lucrarea: 0149 Diverse lucrari

Obiectul: 08 Locatii

Categoria de lucrari: 01 Loc.1-Pantelim.291.Bl.9,ap23

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE**

| Nr. crt.  | Cod resursa                            | U/M | Tipul de transport | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate |                     | Valoarea (exclusiv TVA) |  |
|---|--|-----|--------------------|---|---------------------|-------------------------|--|
|   |  |     |                    | a)Cant. aferenta UM   | Tariful unitar / UM |                         |  |
|   |  |     |                    | b)Tone transportate   | Tariful             |                         |  |
|   |  |     |                    | c)Km parcursi   | unitar / t x km     |                         |  |
|   |  |     |                    | d)Ore de functionare  |                     |                         |  |
| 0   | 1                                      | 2   | 3                  | 4   | 5                   | 6                       |  |
| 1.  | Transport auto din articole de lucrari |     |                    |   |                     |                         |  |
| 12  | XA01                                   |     |                    |   |                     |                         |  |
| TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE     |  |     |                    |   |                     |                         |  |
| <b>Total transport auto din articole de lucrari</b> |  |     |                    |   |                     |                         |  |
|   |  |     |                    | <b>Total t:</b>   |                     | ron:                    |  |

OFERTANT