



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

LOT 2

*Lucrări de reparații curente de construcții pentru imobilul situat
în Strada Delfinului nr 1, bl D16, sc 1, et 6, ap 36, sector 2*

Formulare Deviz General, F2, F3, C6, C7, C8, C9
fără valoare

BUGET CENTRE



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



Operator date cu caracter personal nr. 3244

Statul Român nr. 1, Sector 2, Bl. Delfinul nr. 1, Sc. 1, Et. 6, Ap. 36 Sector 2

Nr. 16467/22.08.2017

Tema

Locatie nr 22

Adresa : str Delfinului nr 1, bl D 16 ,sc 1,et 6, ap 36 sector 2

Prestator: Daniela Cioponea Birou Individual de Arhitectura

Contract: Servicii de întocmire documentatie tehnico economica pentru efectuarea de lucrari de reparatii la imobilele aflate in administrarea DGASPC S2, constand in

- Antemasuratori
- Liste de cantitati;
- Caiete de sarcini pentru lucrarile de reparatii stabilite a se executa;
- Devize estimative ce vor insuma valoarea tuturor lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate.

Cerinte


- zugraveala vopsitoare lavabila + amorsa intreg apartamentul s=325 mp
- procurat su montat praguri aluminiu 5 ml
- inlocuire 1,5 mp gresie (demonat, procurat, montat)
- fixat 4 prize
- procurat si montat 1 priza noua dubla +doza
- demontare parchet camera de zi, s=18,3 mp, procurare si montare parchet s=18,3mp, folie pvc 5mm s=18 ,3mp
- procurat si montat plinta 18 ml
- schimbat 2 usite vizitare ghenă

- inlocuire 1 priza dubla cu 1 priza dubla noua
- procurat si montat 1 priza dubla + doza
- schimbat 1 broasca +clanta usa
- bucatarie - inlocuit 4 prize cu 4 prize duble schucko aplicate rezistente la umezeala cu capac
- hol -inlocuit 1,5 mp gresie (demontat, procurat, montat)
- baie 1 – procurat si montat 0,5 mp faianta + 1 polita oglinda + 1 oglinda baie+ 1 baterie chiuveta, vopsit tevi, inlocuit racord bazin wc, procurat si montat 1 ventilator electric montat pe ghena de ventilatie, inlocuire capac wc
- baie 2 - inlocuire sifon pardoseala, inlocuire capac wc , inlocuire 0,5 mp gresie , etanseizare cu silicon dus, demontat si montat faianta pentru cuva dus s=0,7 mp
- demontare si procurare usa noua fata dulap 90cm x 2,55 m, 10 balamale, 4 manere
- demontare si procurare usa noua fata dulap 100cm x 2,55 m, 10 balamale, 4 manere

data

Prestator: Daniela Cioponea Birou Individual de Arhitectura

Achizitor
 DGASPC S2
 DIRECTOR GENERAL
 FLORIN EMANUEL MANOLE



Director Directia Administrativ
 Alexandru Ionut Ciomohac

Director Resort

Sef Centru/Administrator

Serviciul Prevenire Protectie si PSI

Proiectant

.....

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

DEVIZUL GENERAL 1) al obiectivului de investiții

" Locația 22-Str.Delfinului nr.1, Bl.D16, sc.1,et.6, ap.36, Sector 2" continut -cadru -

1) Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare2) (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cuTVA lei
1	2	3	4	5
I.	CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului			
1,1	Obținerea terenului		-	-
1,2	Amenajarea terenului	-	-	-
1,3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-	-	-
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-
	Total capitol 1	-	-	-
II.	CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	-	-	-
	Total capitol 2	-	-	-
III.	CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică			-
3,1	Studii		-	-
	3.1.1. Studii de teren		-	-
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului		-	-
	3.1.3. Alte studii specifice		-	-
3,2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		-	-
3,3	Expertizare tehnică		-	-
3,4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		-	-
3,5	Proiectare		-	-
	3.5.1. Temă de proiectare		-	-
	3.5.2. Studiu de fezabilitate		-	-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		-	-
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		-	-
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		-	-
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție		-	-
3,6	Organizarea procedurilor de achiziție		-	-
3,7	Consultanța		-	-
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții		-	-
	3.7.2. Auditul financiar		-	-
3,8	Asistența tehnică		-	-
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului		-	-
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor		-	-
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții		-	-

	3.8.2. Dirigenție de șantier		-	-
	Total capitol 3		-	-
IV.	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1	Construcții și instalații		-	-
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-
4.6	Active necorporale		-	-
	Total capitol 4		-	-
V.	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de șantier			
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	-	-	-
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		-	-
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții		-	-
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții		-	-
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC		-	-
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare		-	-
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	-	-	-
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate			
	Total capitol 5		-	-
	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
VI.	teste			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		-	-
6.2	Probe tehnologice și teste		-	-
	Total capitol 6		-	-
	TOTAL GENERAL		-	-
	din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		-	-

2) În prețuri la data de; 1 euro = 4.8 lei.

Data:

.....

Beneficiar/Investitor,

.....

Întocmit,

.....

(numele, funcția și semnătura)

Formular F3

OBIECTIV: 0149 Diverse lucrari

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 Locatii

Categoria de lucrari: 22 Loc22-Str.Delfinului BID16.-36

Executant4 Obiectiv0149 Obi08 Cate22

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5		
1	CF10C1 [3]	82 MP	32,50000					
GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE zugraveala vopsit .lavabila+amorsa								
1	IZF01A1 [3]	82 MP	325,00000					
AMORSA PENTRU GLET/ VOPSEA LAVABILA								
1	CN04A1	82 MP	325,00000					
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80								
1	RPCT10A1.	82 MP	32,50000					
CURATARE PERETI SI TAVANE (DESFACERE TENCUIELI								
1	RPCJ07B1	82 MP	32,50000					
REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.D E 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA 50-T *								
2	YB01	82 LEI	100,00000					
DEMONTAT +MONTAT PRAG USA = 5 M prag usi								
2	PRAG01	M	5,00000					
PRAG USI DIN ALUMINIU								
3	RPCM19A	09 MP	18,20000					
INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV inlocuit gresie L:LC09E -M :7500492 -CHIT ROSTUIRE GRESIE L:LC52A -0001:6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL) L:LC52B -M :7500638 -ADEZIV GRESIE L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1								
4	ED01A	99 BUCATA	4,00000					
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT fixat prize								
5	ED01A	99 BUCATA	1,00000					
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT L:EL18 -M :3918477 -PRIZA DUBLA CU CP								
5	EA16A1 [4]	82 BUCATA	1,00000					
DOZA DE APARAT								
5	327A034	BUCATA	1,00000					
DOZA APARAT								

Executant4	Obiectiv0149	Obi08	Cate22			
0	1	2	3	4	5	
6	RPCT19B1	82 MP		18,30000		
DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OAR BE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR * demontat parchet in camera de zi						
6	CG37A	02 MP		18,30000		
PARCHET DIN PARCHET LAMELAR +FOLIE 5 CM L:LC61A -M :2900583 -PARCHET LAMINAT						
7	CG05A1	82 M		18,00000		
PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP plinte L:10144 -M :7800816 -PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT						
8	SE05XA	93 BUCATA		2,00000		
USITA VIZITARE/ DE ACCES LA ROBINETE SAU PIESE DE SCHIMB schimbat usi vizitare ghena						
8	USIVIZ	BUCATA		2,00000		
USITA VIZITARE						
9	RPEE03A1	82 BUCATA		1,00000		
INLOC PRIZA -CU PRIZA DUBLA inlocuit priza dubla						
10	ED01A	99 BUCATA		1,00000		
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT L:EL18 -M :3918477 -PRIZA DUBLA CU CP						
10	EA16A1[4]	82 BUCATA		1,00000		
DOZA DE APARAT						
10	327A034	BUCATA		1,00000		
DOZA APARAT						
11	RPCT33A1[10]	82 BUCATA		1,00000		
DEMONTAREA USILOR inlocuit broasca si manere/clanta usa						
11	CK03A/	99 BUCATA		1,00000		
USI INTERIOARE L:LC29F -M :9009885 -USA MDF PE TOC INCL. FERONERIE						
12	RPEE17D1	82 BUCATA		4,00000		
DEMONTARE PRIZA bucatarie						
12	ED01A	99 BUCATA		4,00000		
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT L:EL18 -M :03PRSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ. UMEZEALA CU CAPAC						
13	RPCM19A	99 MP		6,50000		
INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV hol L:LC09E -M :7500492 -CHIT ROSTUIRE GRESIE L:LC52A -0001:6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL) L:LC52B -M :7500638 -ADEZIV GRESIE L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL MI						
13	CI06A1[1]	82 MP		24,50000		
PLACAJ FAIANTA PERETI, STALPI PLACI. I) DE ACEEASI C ULOARE, FORMAT, FIX.CUADEZIV G/F, INT/EXT S<10MP baie 1 L:10141 -M :212201 -FAIANTA-PROCURARE						

Executant4	Obiectiv0149	Obi08	Cate22	0	1	2	3	4	5
13	RPCM33A	99	MP				24,50000		
DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA, GRESIE CERAMICA									
14	RCSM24D	02	BUCATA				1,00000		
INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER , MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE, CIM.-VAR M-100T									
L: LRC64B -M :2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1									
14	RCSM24D	02	BUCATA				1,00000		
INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER , MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE, CIM.-VAR M-100T									
L: LRC64B -M :4201172 -PORT-PROSOP 60 CM COD 79G17051									
14	RCSM24D	02	BUCATA				1,00000		
INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER , MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE, CIM.-VAR M-100T									
L: LRC64B -M :8000169 -SAPUNIERA TIP									
14	CN10A1	82	MP				5,00000		
VOPSITORII PE TIMPLARIE METALICA EXECUTATE CU VOPS ELE DE ULEI, IN 2STRATURI									
L: 10162 -0006:6103309 -VOPSEA CREM (FP) V.401-1 NTR 90-80									
14	RPSC18B2	82	BUCATA				1,00000		
INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE									
L: 11413 -M :4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732									
14	IC34A1-	82	BUCATA				2,00000		
MONTAT RACORD FLEXIBIL									
14	VC01A1	82	BUCATA				1,00000		
MONTAREA VENTILATORULUI DE BAIE									
14	VENT111		BUCATA				1,00000		
VENTILATOR DE BAIE									
14	5000210		BUCATA				2,00000		
RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR									
14	RPSC07	91	BUCATA				1,00000		
DEMONTAREA LAVOARELOR									
14	SC07E1	82	BUCATA				1,00000		
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE PIEDESTAL									
L: 11402 -0001:2440474 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540									
L: 11404 -0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806									
14	RPSC57A1	82	BUCATA				1,00000		
INLOC. OGLINDA SANIT. DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL EFUITE AVIND DIMENS. DE 400X500MM PE PER. CAR. BET									
14	RPSC18C1	82	BUCATA				1,00000		
INLOC. LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP									
L: 11405 -M :3270070 -SIFON LAVOAR									
14	RPSC42A	99	BUCATA				1,00000		
INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT. WC, MONT. LA INALT IME- SEMIINALTIME, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR									
L: SL30 -0001:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441									
14	RPSC41A	99	BUCATA				1,00000		
INLOCUIREA VASULUI PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANI TAR, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR, SIFON TIP S									
L: SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066									
14	SB22F1.	82	BUCATA				1,00000		
ASIM-RACORD WC									
14	RPSC59B1.	82	BUCATA				1,00000		
INLOC. COMPL. A UNEI ETAJERE DIN GEAM TRAS PE PERETI ZID SAU BETON									
L: 11408 -0001:4203600 -CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE S 3343									
L: 13929 -0001:2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716									

Executant4	Obiectiv0149	Obi08	Cate22			
0	1	2	3	4	5	
14	RPSA21P1	82 M		3,00000		
INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE PORT.PINA LA 10 M D= 110 MM						
14	RPSA19B	99 M		8,00000		
MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR) ,SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM L:SL06A -0058:6719477 -MUSA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX						
14	RPSA04A	99 M		8,00000		
DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA,TIP G,EXIST .EXT. CLADIRII,LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB,12-50MM						
14	RPSF01A	99 ZECI M		0,80000		
GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R EPARATIILOR						
14	RPSF05A	99 M		8,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2						
14	EA01A1.	82 M		10,00000		
ASIM -CANAL CABLU						
14	EBO2A1	82 M		10,00000		
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP L:12001 -0056:4826892 -CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865						
15	TUBSIL	BUCATA		3,00000		
TUB SILICON						
15	YB01	82 LEI		500,00000		
EMAILAT RECONDITIONAT CAZI = 1 BUC						
15	RPSB52A1	82 BUCATA		1,00000		
INLOC.SIFON PARDOS.FONTA EMAIL.CU D= 50 MM-INCLUS IV SPARGEREA PARDOSELII baie 2						
15	SIFHIDR	BUCATA		1,00000		
SIFON CU HIDROIZOLATIE PENTRU PARDOSEALA						
15	RPCM19A	99 MP		12,00000		
INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV L:LC09E -M :7500492 -CHIT ROSTUIRE GRESIE L:LC52A -0001:6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL) L:LC52B -M :7500638 -ADEZIV GRESIE L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1						
15	RPCM33A	99 MP		14,50000		
DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA,GRESIE CERAMICA						
15	CI06A1[1]	82 MP		14,55000		
PLACAJ FAIANTA PERETI,STALPI PLACI.I) DE ACEEASI C ULOARE,FORMAT, FIX.CUADEZIV G/F, INT/EXT S<10MP L:10141 -M :212201 -FAIANTA-PROCURARE						
16	RPCT33A1[10]	82 BUCATA		4,00000		
DEMONTAREA USILOR usa dulap 0.9x2.55 m						
16	CK03A/	99 BUCATA		4,00000		
USI INTERIOARE L:LC29F -M :9009885 -USA MDF PE TOC INCL. FERONERIE						

Executant4	Obiectiv0149	Obi08	Cate22			
0	1	2	3	4	5	
17	RCSO14B	02 BUCATA		10,00000		
INLOCUIRE BALAMALE						
17	RCSO42D	02 BUCATA		4,00000		
INLOCUIRE MANERE						
18	RPIB01A1/	82 BUCATA		6,00000		
DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE +REMONTARE						
+eventuale probe in tot apartamentul						
18	RPCR25A	99 MP		24,00000		
VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL						
ORIFER, CONSTR.EXIST.:2 ST.VOPSEA+1ST.LAC REZISTENT						
+eventuale fitinguri la calorifere						
19	RPCUI0D1	82 BUCATA		1,00000		
STRAPUNGERI IN ZIDARIE- GAURA HOTA						
20	YB01	82 LEI		300,00000		
DEMONTAT SI REMONTAT AER CONDITIONAT - 1BUC						
22	YB01	82 LEI		1500,00000		
INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE						
23	XA01	82 LEI		2000,00000		
TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asig. Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To		
Profit		Po =		% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo =		To+Io+Po		

OFERTANT

Lucrarea:0149 Diverse lucrari

Obiectul:08 Locatii

Categoria de lucrari:22 Loc22-Str.Delfinului BID16.-36

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	03PRSCH BUCATA		4,000			0,000
	PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC					
2	2100206 KG		11,805			0,011
	CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055					
3	2100385 KG		18,500			0,018
	CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500					
4	2100402 KG		645,317			0,651
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
5	2100440 KG		2,550			0,002
	CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500					
6	2100713 M CUB		0,155			0,218
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2					
7	2100830 KG		0,610			0,000
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1					
8	212201 MP		41,002			0,000
	FAIANTA-PROCURARE					
9	2200496 M CUB		0,003			0,004
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM					
10	2200513 M CUB		2,102			2,837
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
11	2200525 M CUB		0,000			0,000
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
12	2205719 KG		0,020			0,000
	TALC MACINAT S 11124					
13	221127 MP		39,269			0,039
	GRESIE ANTIDERAPANTA					
14	2440474 BUCATA		1,010			0,005
	LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540					
15	2442757 BUCATA		1,000			0,012
	VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066					
16	2451485 BUCATA		1,000			0,001
	ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716					
17	2452112 LITRU		48,750			0,048
	AMORSA PTR GLET					
18	2452958 BUCATA		1,000			0,017
	REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441					
19	2453768 BUCATA		1,000			0,001
	PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1					
20	2453823 BUCATA		1,010			0,008
	PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806					
21	2506694 BUCATA		1,010			0,003
	OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042					
22	2600294 KG		0,110			0,000
	BITUM PT PROT CONDUCTELOR METAL INGROPATE SPP 70 S 2484					

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ22	4	5=3X4	6
0	1	2	3			
23	2600933	MP	4,250			0,008
CART BIT STR ACOP NISIP CA400 100CMX20M S 138						
24	2605828	KG	2,075			0,002
VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC						
25	2900583	MP	19,215			0,000
PARCHET LAMINAT						
26	2904353	M CUB	0,010			0,005
DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=38MM L=4,50M S 942						
27	2950716	BUCATA	6,000			0,000
DIBLU DIN LEMN						
28	3270363	BUCATA	1,000			0,000
RACORD FLEXIBIL WC						
29	3270070	BUCATA	1,000			0,001
SIFON LAVOAR						
30	327A034	BUCATA	2,000			0,000
DOZA APARAT						
31	3666879	KG	0,020			0,000
TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 3 X 500						
32	3803142	KG	0,075			0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889						
33	3805279	KG	0,030			0,000
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 0,8 STAS 889						
34	3918477	BUCATA	3,020			0,000
PRIZA DUBLA CU CP						
35	4201107	BUCATA	4,000			0,000
SURUB FIXARE (BUTON) PT. OGLINDA						
36	4201172	BUCATA	1,000			0,000
PORT-PROSOP 60 CM COD 79G17051						
37	4201339	BUCATA	1,000			0,001
BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732						
38	4203600	GARNITURI	1,000			0,000
CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE S 3343						
39	4800035	KG	97,500			0,097
GLET						
40	4826892	M	10,300			0,000
CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865						
41	5000210	BUCATA	2,000			0,000
RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR						
42	5836985	BUCATA	24,000			0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 60 F1 S 1452						
43	5837161	BUCATA	2,000			0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X 50 F1 S 1452						
44	5837501	BUCATA	50,000			0,000
SURUB CU CAP SEMIINECAT CRESTAT L 3 X 35 S 1453						
45	5886928	KG	0,524			0,000
CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111						
46	5904299	KG	0,000			0,000
FLUX(PASTA DECAPANTA)PT.LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*						
47	5904770	KG	0,036			0,000
ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30						

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ22	4	5 = 3 X 4	6
0	1	2	3			
48	5904782	KG	0,001			0,000
ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60						
49	6001317	KG	0,180			0,000
PIATRA DE SLEFUIT FORMA RINICHI H= 73 MM						
50	6001616	BUCATA	3,000			0,000
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581						
51	6001654	BUCATA	1,000			0,000
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 16 S1581						
52	6001666	BUCATA	2,400			0,000
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581						
53	6100034	KG	2,400			0,002
GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80						
54	6101234	KG	0,630			0,000
GRUND PRENADEZ TIP M NTR 2831-74						
55	6101337	KG	0,150			0,000
CHIT DE CUTIT ALB 1522 C.101-2 STAS 6592-80						
56	6101507	KG	0,050			0,000
CHIT DIVERS PE BAZA DE GRUND C 903-1						
57	6103218	KG	4,800			0,005
VOPSEA ULEI ORICE CULOARE						
58	6103309	KG	0,800			0,000
VOPSEA CREM (FP) V.401-1 NTR 90-80						
59	6104353	KG	130,000			0,140
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80						
60	6105060	KG	3,600			0,003
LAC INCOLOR L.001-31 NTR 90-80						
61	6105723	KG	3,600			0,003
LAC DE BAZA L.005-5 NTR 1703-80						
62	6108945	KG	0,015			0,000
ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80						
63	6109858	KG	29,360			0,030
ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL)						
64	6109872	KG	0,900			0,000
ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)						
65	6110352	KG	0,050			0,000
CLEI DE OASE CAL.1 PLACI VARSAT STAS 88-51						
66	6110443	KG	1,260			0,001
PRENADEZ 400 NII 2829-74						
67	6110467	KG	0,045			0,000
CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76						
68	6200535	LITRU	2,400			0,002
BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45						
69	6200573	LITRU	0,100			0,000
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						
70	6200585	KG	0,390			0,000
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						
71	6202480	KG	0,010			0,000
VASELINA NATURALA TEHNICA STAS 916						
72	6202507	KG	0,010			0,000
VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917						

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ22	4	5 = 3 X 4	6
0	1	2	3			
73	6202818	M CUB	1,592			1,592
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
74	6202820	M CUB	0,003			0,003
APA POTABILA						
75	6310808	BUCATA	20,000			0,000
BALAMALE INGENUNCHIATE						
76	6310952	GARNITURI	4,000			0,000
MINERE SI SILDURI PT.USI						
77	6621533	M	0,080			0,000
BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX20MM S 3658						
78	6621595	BUCATA	1,000			0,000
MANSETA CAUCIUC PT RACORDARE TEAVA SPALARE VAS CLOSET						
79	6621686	KG	0,010			0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 2 MM						
80	6700652	M	3,090			0,011
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2						
81	6712590	BUCATA	0,150			0,000
COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 90 TIP G S7175						
82	6713647	BUCATA	0,180			0,000
MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 90 S 7176						
83	6713843	BUCATA	0,090			0,000
FITING PVC IMB.LIPIRE SORT REDUCTII TIPM D=125-110 MM						
84	6714897	BUCATA	0,180			0,000
TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 90 STAS 7174						
85	6716757	MP	19,215			0,000
FOLIE DIN PVC						
86	6717087	M	8,160			0,000
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM						
87	6719477	BUCATA	0,320			0,000
MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM						
88	6719485	BUCATA	1,600			0,000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM						
89	6719493	BUCATA	1,680			0,000
TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM						
90	7306661	KG	0,725			0,000
BUMBAC DE STERS S 2091						
91	7307055	KG	0,044			0,000
CALAFAT DIN CILTI DE CINEPA, ALB MIU-NII 16463-65						
92	7309326	KG	0,075			0,000
CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE						
93	7315778	KG	0,040			0,000
DECAPANT						
94	7317232	KG	0,042			0,000
DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73						
95	7318732	BUCATA	734,000			0,000
DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1						
96	7319280	BUCATA	1,000			0,000
DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP						
97	7322940	KG	0,013			0,000
FUIOR CINEPA						

Formular C6

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ22			
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
98	7325046	KG	0,160			0,000
HARTIE ABSORBANTA						
99	7332752	KG	0,016			0,000
PASTA ETANSARE PENTRU FILETE METALICE						
100	7346207	KG	0,010			0,000
STEARINA						
101	7500492	KG	44,040			0,000
CHIT ROSTUIRE GRESIE						
102	7500638	KG	110,100			0,000
ADEZIV GRESIE						
103	7800816	M	18,360			0,000
PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT						
104	8000169	BUCATA	1,000			0,002
SAPUNIERA TIP						
105	8000277	%				0,000
MATERIAL MARUNT						
106	8652911	M	10,500			0,010
CANAL CABLU 25X20						
107	9009885	BUCATA	5,000			0,000
USA MDF PE TOC INCL. FERONERIE						
108	PRAG01	M	5,000			0,001
PRAG USI DIN ALUMINIU						
109	SIFHIDR	BUCATA	1,000			0,001
SIFON CU HIDROIZOLATIE PENTRU PARDOSEALA						
110	TUBSIL	BUCATA	3,000			0,002
TUB SILICON						
111	USIVIZ	BUCATA	2,000			0,000
USITA VIZITARE						
112	VENT111	BUCATA	1,000			0,001
VENTILATOR DE BAIE						
					Total M:	5,826
					ron:	
					OFERTANT	

Lucrarea:0149 Diverse lucrari

Obiectul:08 Locatii

Categoria de lucrari:22 Loc22-Str.Delfinului BID16.-36

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010710 DULGHER CONSTRUCTII 1	0,75500			
2	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	1,62500			
3	0010900 FAIANTAR	85,54000			
4	0010932 FAIANTAR 32	117,11000			
5	0010942 FAIANTAR 42	7,44750			
6	0010952 FAIANTAR 52	86,95000			
7	0011251 FINISOR MASE PLASTICE 51	5,40000			
8	0011500 INSTALATOR ELECTRICIAN	1,40000			
9	0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	2,77000			
10	0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	0,87000			
11	0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32	0,99000			
12	0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	0,40000			
13	0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52	0,10000			
14	0011612 INSTALATOR SANITAR 12	6,57000			
15	0011620 INSTALATOR APA,CANAL 2	0,51200			
16	0011622 INSTALATOR SANITAR 22	3,83400			
17	0011630 INSTALATOR APA,CANAL 3	6,60000			
18	0011632 INSTALATOR SANITAR 32	2,26000			
19	0011640 INSTALATOR APA,CANAL 4	2,96000			
20	0011642 INSTALATOR SANITAR 42	2,69000			
21	0011712 INSTALATOR INCALZIRE 12	19,20000			
22	0011722 INSTALATOR INCALZIRE 22	0,26000			

Executant	4	Obiecti0149	Obiect08	Categori22	3	4 = 2 X 3	5
0		1		2			
23	0011922			0,63000			
INSTALATOR VENTILATORIST 22							
24	0011942			0,75000			
INSTALATOR VENTILATORIST 42							
25	0011952			2,90830			
INSTALATOR VENTILATORIST 52							
26	0012142			10,40000			
IPSOSAR 42							
27	0012200			12,20050			
IZOLATOR HIDROFUG							
28	0012700			10,06500			
PARCHETAR							
29	0012721			3,29400			
PARCHETAR 21							
30	0013311			16,85000			
ZUGRAV VOPSITOR 11							
31	0013321			3,25000			
ZUGRAV VOPSITOR 21							
32	0013331			83,20000			
ZUGRAV VOPSITOR 31							
33	0013332			16,80000			
ZUGRAV VOPSITOR 32							
34	0013412			11,61840			
ZIDAR 12							
35	0013422			11,61840			
ZIDAR 22							
36	0019900			54,62000			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.							
37	0019911			3,29400			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11							
38	0019920			2,36000			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2							
39	0019921			14,95350			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21							
40	0019922			102,14720			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22							
41	0060111			4,05000			
TIMPLAR 11							
42	0060140			13,89000			
TIMPLAR 4							
43	0060142			26,02000			
TIMPLAR 42							
44	0099999						
DIFERENTA PRET MANOPERA							
45	100			2,02000			
MUNCITOR CALIFICAT							
46	32			1,80000			
INSTALATOR SANITAR							

Executant	4	Obiecti0149	Obiect08	Categori22			
0		1		2	3	4 = 2 X 3	5
Total m:			764,98270				

ron:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:0149 Diverse lucrari

Obiectul:08 Locatii

Categoria de lucrari:22 Loc22-Str.Delfinului BID16.-36

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003000 APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX	0,16640		
2	E 0003373 MALAXOR PT.CHITURI 25-50L,ACT.ELECTRIC-4,5KW	0,27300		
3	E 0003817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0,00300		
4	A 0003830 DREPTAR DIN ALUMINIU L=2M	77,07000		
5	A 0004044 MALAXOR MECANIC PT.SUSPENSII BITUMINOASE 300-600L	0,27750		
6	A 0006702 MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	2,06450		
7	E 0007301 BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0,75340		
8	A 0007707 DISPOZITIV TRASARE CU LASER A COTELOR DE NIVEL	77,07000		
9	E 2351 UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	0,18500		
10	A 2436 DISPOZITIV PT. GAURIREA PLACILOR	22,02000		
Total U:		179,88280		

ron:

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 0149 Diverse lucrari

Obiectul: 08 Locatii

Categoria de lucrari: 22 Loc22-Str.Delfinului BID16.-36

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM	Tariful unitar / UM	
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari					
23	XA01					
TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE						
Total transport auto din articole de lucrari						
Total t:						_____
						ron:

OFERTANT