



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

LOT 4

*Lucrări de reparații curente de construcții pentru imobilul situat
în Strada Vergului nr 21-29, bl G1, sc B, et 10, ap 90, sector 2*

Formulare Deviz General, F2, F3, C6, C7, C8, C9
fără valoare

BUGET CIA



AR-SA 102/20.12.2014
Nr. 137-873/20.12.2014

Tema

Locatie nr 4

Adresa : str Vergului 21-29 bl G1-G4 sc B et 10 ap 90 sector 2

Prestator: Daniela Cioponea Birou Individual de Arhitectura

Contract: Servicii de intocmire documentatie tehnico economica pentru efectuarea de lucrari de reparatii la imobilele aflate in administrarea DGASPC S2, constand in

- Antemasuratori
- Liste de cantitati;
- Caiete de sarcini pentru lucrarile de reparatii stabilite a se executa;
- Devize estimative ce vor insuma valoarea tuturor lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate.

Cerinte

- zugraveala vopsitorie lavabila + amorsa intreg apartamentul s=290mp
- reparatii tencuiala 10 ml
- transport 2 mc deseuri
- balcoane – polistiren extrudat 5 cm 14mp+ plasa fibra stica in masa de spaclu 14mp+tencuiala 14mp+reparatii tencuiala 12mp
- 4 lampa cu 4 neoane cu protectie (3 in dormitoare si 1 in camera de zi)
- schimbat 2 calorifere cu 2 calorifere otel 22k 80cm lungime/60cm inaltime + robineti+termostat
- schimbat 2 calorifere cu 2 calorifere otel 22k 100cm lungime/60cm inaltime + robineti+termostat
- schimbat 1 calorifer cu 1 calorifer otel 22k 120cm lungime/60cm inaltime + robineti+termostat
- dormitor – inlocuit parchet laminat 12mp + plinta 14ml
- inlocuit 9 prize cu 9 prize duble
- inlocuit 7 intrerupatoare
- bai – 2 corpuri de iluminat cu cate 2 neoane cu protectie la umezeala + 2 racorduri wc cu robineti + 1 suport prosop + 2 vas wc + 1 rezervor + 2 usite vizitare + 2 capac wc + 1 furtun cu para dus + 1 suport hartie + 1 tub silicon
- 3 lampa cu cate 2 neoane cu protectie
- glaf pvc interior 150cm/15cm
- plinta 27ml

-bucatarie – 2 prize noi duble cu protectie la umezeala , canal cablu 6 ml (x3 fire) +canal cablu pvc 6ml + 1 siguranta la panoul electric cu sant cupru + inlocuit 2 prize cu 2 prize rezistente la umezeala + 1 corp de iluminat cu 2 neaone cu protectie la umezeala
-inlocuit usi cu usi MDF 4 buc 70cm/210cm + 4 buc 90cm/210cm + 1 buc 80cm/210cm
-inlocuit butuc usa metalica intrare + 1 broasca + silduri + 2 butuc + 1 maner
-3 praguri usa cu trecere nivel
-4 praguri usa
-canal cablu pvc 18ml
-1 priza noua pentru aparatul de aer conditionat cablu electric 7ml (x3fire) + canal cablu pvc 7ml
-2 tuburi silicon (1 tub transparent , 1 tub alb) + 1 chit montaj
data

Prestator: Daniela Cioponea Birou Individual de Arhitectura

Achizitor
DGASPC SECTOR 2
DIRECTOR GENERAL

Director Directia Administrativ

Alexandru Ionut Ciornohac

Sef Serviciul Administrator

Administrativ

Viorel Ionescu

Serviciul Prevenire Protectie si PSI

Stirbu Nicoleta

Manea Ionut

Proiectant

.....

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

DEVIZUL GENERAL 1)
al obiectivului de investiții
"Loc.4-Str.Vergului 21-29G1ap90"
continut -cadru -

1) Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare2) (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cuTVA lei
1	2	3	4	5
I.	CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului			
1,1	Obținerea terenului		-	-
1,2	Amenajarea terenului	-	-	-
1,3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-	-	-
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-
	Total capitol 1	-	-	-
II.	CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	-	-	-
	Total capitol 2	-	-	-
III.	CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică			-
3,1	Studii		-	-
	3.1.1. Studii de teren		-	-
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului		-	-
	3.1.3. Alte studii specifice		-	-
3,2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		-	-
3,3	Expertizare tehnică		-	-
3,4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		-	-
3,5	Proiectare		-	-
	3.5.1. Temă de proiectare		-	-
	3.5.2. Studiu de fezabilitate		-	-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		-	-
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		-	-
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		-	-
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție		-	-
3,6	Organizarea procedurilor de achiziție		-	-
3,7	Consultanța		-	-
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții		-	-
	3.7.2. Auditul financiar		-	-
3,8	Asistența tehnică		-	-
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului		-	-
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor		-	-
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții		-	-

	3.8.2. Dirigenție de șantier		-	-
	Total capitol 3			
IV.	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1	Construcții și instalații		-	-
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-
4.6	Active necorporale		-	-
	Total capitol 4		-	-
V.	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de șantier			
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	-	-	-
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		-	-
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții		-	-
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții		-	-
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC		-	-
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare		-	-
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	-	-	-
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate			
	Total capitol 5		-	-
VI.	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		-	-
6.2	Probe tehnologice și teste		-	-
	Total capitol 6		-	-
	TOTAL GENERAL		-	-
	din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		-	-

2) În prețuri la data de; 1 euro = 4.8 lei.

Data:
.....
Beneficiar/Investitor,
.....

Întocmit,
.....
(numele, funcția și
semnătura)

Formular F3

OBIECTIV: 0149 Diverse lucrari

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 Locatii

Categoria de lucrari: 04 Loc.4-Str.Vergului 21-29G1ap90

Executant4 Obiectiv0149 Obi08 Cate04

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4				5
1	CF10C1 [3]	82 MP	29,00000					
GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE zugraveala, vopsitorie								
1	IZF01A1 [3]	82 MP	290,00000					
AMORSA PENTRU GLET/ VOPSEA LAVABILA								
1	CNO4A1	82 MP	290,00000					
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE								
L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80								
1	RPCT10A1.	82 MP	29,00000					
CURATARE PERETI SI TAVANE (DESFACERE TENCUIELI								
1	RPCJ07B1	82 MP	29,00000					
REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.D E 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA 50-T *								
2	RPCJ13A1	82 M	10,00000					
REPARATII TENCUIELI								
3	TRA01A20P	82 TONE	4,80000					
TRANSPORTUL RUTIER AL DESEURILOR 2mc x2.4 = 4.8 to								
4	IZF12A1 [7]	82 MP	14,00000					
TERMOSISTEM LA PERETI CU PLACI POLISTIREN,ADEZIV S I PLASA FIBRA STICLA balcoane								
4	2602434	MP	14,00000					
POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM GROSIME								
4	CF09E	82 MP	14,00000					
TENCUIALA DECORATIVA PENTRU TERMOSISTEM								
4	RPCJ23A	99 MP	12,00000					
REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G ROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *								
5	RPEF11B1.	82 BUCATA	4,00000					
INLOC CORP ILUM								
L:12009 -M :471NEO -CORP DE ILUMINAT NEON CU 4 TUBURI								
6	RPG16A1	82 BUCATA	2,00000					
DEMONTARE RADIATOR								
6	IB02P01 [1]	82 BUCATA	2,00000					
MONTARE RADIATOR TIP PANOU 22 DIN OTEL								
6	60/80C	BUCATA	2,00000					
CALORIFER OTEL 22K 80 CM /60 CM+ROBINETI +TERMOSTA								
T								

Executant4	Obiectiv0149	Obi08	Cate04			
0	1	2	3	4	5	
7	RPGB16A1	82	BUCATA	2,00000		
DEMONTARE RADIATOR						
7	IB02P01[1]	82	BUCATA	2,00000		
MONTARE RADIATOR TIP PANOU 22 DIN OTEL						
7	100/60C		BUCATA	2,00000		
CALORIFER OTEL CU ROB TUR-RETUR 22/100CM/60CM						
8	RPGB16A1	82	BUCATA	1,00000		
DEMONTARE RADIATOR						
8	IB02P01[1]	82	BUCATA	1,00000		
MONTARE RADIATOR TIP PANOU 22 DIN OTEL						
8	120/60C		BUCATA	1,00000		
CALORIFER OTEL CU ROBINET TUR -RETUR 22/120/60 CM						
9	RPCT19B1	82	MP	12,00000		
DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OAR BE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR *						
9	CG37A	02	MP	12,00000		
PARCHET DIN PARCHET LAMELAR+FOLIE L:LC61A -M :2900583 -PARCHET LAMINAT						
9	CG05A1	82	M	14,00000		
PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP L:10144 -M :7800816 -PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT						
10	RPEE03A1	82	BUCATA	9,00000		
INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA BACHEL						
10	3918477		BUCATA	9,00000		
PRIZA DUBLA CU CP						
11	RPEE01I1	82	BUCATA	7,00000		
INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLA CONSTR NOR APARE NT DIBLURI MAT PLASTIC L:12010 -M :9000221 -INTRERUPATOR DUBLU						
12	RPEF11B1.	82	BUCATA	2,00000		
INLOC CORP ILLUM						
12	470NEO		BUCATA	2,00000		
TUB NEON CU 2 TUBURI						
12	SB22F1.	82	BUCATA	2,00000		
ASIM-RACORD WC						
12	SC24A1	82	BUCATA	2,00000		
PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PERETI TIP U,CU 1 BRAT, DESCHID.450MM						
12	RPSC41A	99	BUCATA	2,00000		
INLOCUIREA VASULUI PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANI TAR, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR, SIFON TIP S L:SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066						
12	RPSC42A	99	BUCATA	2,00000		
INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT.WC,MONT.LA INALT IME- SEMIINALTIME, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR L:SL30 -0001:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441						
12	SE05XA.	93	BUCATA	2,00000		
USITA VIZITARE						
12	SC18A5	82	BUCATA	2,00000		
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN POLIPROPILENA CU CAP AC						
12	8801877		BUCATA	1,00000		
FURTUN DUS CONIC CROM 2 MT(0220)						

Executant4	Obiectiv0149	Obi08	Cate04			
0	1	2	3	4	5	
12	RCSM24D	02	BUCATA	2,00000		
INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER, MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE, CIM.-VAR M-100T						
L:LRC64B -M :2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1						
12	TUBSIL		BUCATA	2,00000		
TUB SILICON						
13	RPEF11B1.	82	BUCATA	3,00000		
INLOC CORP ILUM						
L:12009 -M :470NEO -TUB NEON CU 2 TUBURI						
14	CK26A	02	M	15,00000		
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE						
L=150CM, LATIME DE 15CM						
15	CG05A1	82	M	27,00000		
PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP						
L:10144 -0001:6718362 -PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PT.PLINTA MD1 80X2 MM						
16	ED01A	99	BUCATA	2,00000		
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, PRIZA, BUTON)<25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT bucatarie						
L:EL18 -M :03PRSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ. UMEZEALA CU CAPAC						
16	EA01A1.	82	M	6,00000		
ASIM -CANAL CABLU						
16	EB01A1	82	M	6,00000		
CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP						
L:12001 -M :1922094 -CABLU CYYF (3X2,5)						
16	W1A29A1	82	BUCATA	4,00000		
SIGURANTA FUZIBILA INALTA TENS.MONOP.DE INT.PT.CIR C.DE PUTERE, TIP SFIN 6-20KV+FIN 6-20KV, MONTARE						
L:12231 -M :3259103 -SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA 16A						
16	RPEE17D1.	82	BUCATA	2,00000		
DEMONTARE PRIZA						
16	ED01A	99	BUCATA	2,00000		
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, PRIZA, BUTON)<25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT						
L:EL18 -M :03PRSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ. UMEZEALA CU CAPAC						
16	RPEF11B1	82	BUCATA	2,00000		
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE-REZ LA UMEZE ALA						
L:12009 -M :LED111 -CORP ILUMINAT CU 2 NEOANE LED						
17	RPCT33A1	82	MP	15,12000		
DEMONTAREA USILOR						
17	CK03A	99	MP	15,12000		
USI LEMN INT -MDF						
L:LC29F -M :462MDF -USI DIN MDF						
18	8820780		BUCATA	2,00000		
BUTUC + CHEI 405						
18	RPCO42D	99	BUCATA	1,00000		
REPARAREA USILOR DIN LEMN PRIN INLOCUIREA FERONERI EI -MINERE SI SILDURI						
19	YB01	82	LEI	30,00000		
MONTAT PRAG USA = 3 MP						

Executant4	Obiectiv0149	Obi08	Cate04			
0	1	2	3	4	5	
19	PRAG01	M		3,00000		
PRAG USI DIN ALUMINIU						
20	YB01	82 LEI		40,00000		
MONTAT PRAG USA 4M						
20	PRAG01	M		4,00000		
PRAG USI DIN ALUMINIU						
21	EA01A1.	82 M		18,00000		
ASIM -CANAL CABLU						
22	ED01A	99 BUCATA		1,00000		
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, PRIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT priza noua aer conditionat						
L:EL18 -M :3869923 -PRIZA CU CP ST						
22	EBO1A1	82 M		7,00000		
CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP						
L:12001 -M :3270500 -CABLU CYYF 3X2.5						
22	EA01A1.	82 M		7,00000		
ASIM -CANAL CABLU						
23	TUBSIL	BUCATA		2,00000		
TUB SILICON						
1tub transparent+1tub alb						
23	1CHITM	BUCATA		1,00000		
CHIT MONTAJ (PTR SILICON)						
24	RPSC59B1	82 BUCATA		2,00000		
INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE DIN GEAM TRAS PE PERETI ZID SAU BETON						
L:11408 -0001:4203600 -CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE S 3343						
L:13929 -0001:2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI '16						
25	RPSC18B2	82 BUCATA		2,00000		
INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE						
L:11413 -M :4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. 58732						
27	RCSM24D	02 BUCATA		2,00000		
INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER ,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE, CIM.-VAR M-100T						
L:LRC64B -M :8000169 -SAPUNIERA TIP						
28	IC34A1-	82 BUCATA		4,00000		
MONTAT RACORD FLEXIBIL						
28	5000210	BUCATA		4,00000		
RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR						
29	RPSC57A1	82 BUCATA		2,00000		
INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SI EFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET						
30	RPSC18C1	82 BUCATA		2,00000		
INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP						
L:11405 -M :3270070 -SIFON LAVOAR						
31	RPSC07	91 BUCATA		2,00000		
DEMONTAREA LAVOARELOR, CHIUVETELOR, SPALATOARELOR, IN VEDEREA DESFIINTARII POZITIEI, INCLUSIV BUSONAREA						
32	SC07E1	82 BUCATA		2,00000		
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE PIEDESTAL						
L:11402 -0001:2440474 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540						
L:11404 -0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806						

Executant4	Obiectiv0149	Obi08	Cate04			
0	1	2	3	4	5	
33	YB01	82 LEI		1500,0000		
INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE						
34	XAO1	82 LEI		2000,0000		
TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE						
35	RPCU10D1	82 BUCATA		1,00000		
STRAPUNGERI IN ZIDARIE -GAURA HOTA						
36	YB01	82 LEI		300,0000		
DEMONTAT SI REMONTAT AER CONDITIONAT - 1BUC						
37	RPSA21P1	82 M		3,00000		
INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE PORT.PINA LA 10 M D= 110 MM						
37	RPSA19B	99 M		8,00000		
MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC (PE, PP, PP-R, SIMILAR) ,SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM						
L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM						
L:SL06A -0058:6719477 -MUFĂ DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM						
L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM						
L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM						
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX						
37	RPSA04A	99 M		8,00000		
DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA,TIP G,EXIST .EXT. CLADIRII,LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB,12-50MM						
37	RPSF01A	99 ZECI M		0,80000		
GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R EPARATIILOR						
37	RPSF05A	99 M		8,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2						
38	RPCM33A	99 MP		36,40000		
DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA,GRESIE CERAMICA						
38	CI06A1 [1]	82 MP		36,40000		
PLACAJ FAIANTA LA PERETI SI STALPI .. DE ACEEASI C ULOARE SI FORMAT ,FIXATE CU ADEZIV PENTRU FAIANTA						
L:10141 -M :212201 -FAIANTA-PROCURARE						
39	RPCM19A	99 MP		24,40000		
INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV						
L:LC09E -M :7500492 -CHIT ROSTUIRE GRESIE						
L:LC52A -0001:6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL)						
L:LC52B -M :7500638 -ADEZIV GRESIE						
L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA						
L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1						

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. Asig. Munca		%
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To
Profit	Po =	% x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo =	To+Io+Po

OFERTANT

Lucrarea:0149 Diverse lucrari

Obiectul:08 Locatii

Categoria de lucrari:04 Loc.4-Str.Vergului 21-29G1ap90

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	03PRSCH BUCATA		4,040			0,000
	PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC					
2	100/60C BUCATA		2,000			0,020
	CALORIFER OTEL CU ROB TUR-RETUR 22/100CM/60CM					
3	120/60C BUCATA		1,000			0,015
	CALORIFER OTEL CU ROBINET TUR -RETUR 22/120/60 CM					
4	1922094 M		6,180			0,000
	CABLU CYYF (3X2,5)					
5	1CHITM BUCATA		1,000			0,001
	CHIT MONTAJ (PTR SILICON)					
6	2100206 KG		0,120			0,000
	CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055					
7	2100385 KG		19,625			0,019
	CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500					
8	2100402 KG		292,700			0,295
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
9	2100440 KG		3,240			0,003
	CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500					
10	2100713 M CUB		0,140			0,197
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2					
11	2100830 KG		2,360			0,002
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1					
12	212201 MP		38,220			0,000
	FAIANTA-PROCURARE					
13	2200496 M CUB		0,008			0,011
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM					
14	2200513 M CUB		1,420			1,917
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
15	2205719 KG		0,026			0,000
	TALC MACINAT S 11124					
16	221127 MP		26,108			0,026
	GRESIE ANTIDERAPANTA					
17	2440474 BUCATA		2,020			0,011
	LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540					
18	2442757 BUCATA		2,060			0,024
	VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066					
19	2451485 BUCATA		2,000			0,002
	ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716					
20	2452112 LITRU		43,500			0,043
	AMORSA PTR GLET					
21	2452958 BUCATA		2,000			0,035
	REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441					
22	2453768 BUCATA		2,000			0,003
	PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1					

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ04	4	5 = 3 X 4	6
0	1	2	3			
23	2453823	BUCATA	2,020			0,017
	PIEDESTAL LAVOAR	PI PORTELAN	ALB	C. 1 NI 806		
24	2506694	BUCATA	2,020			0,006
	OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT	5X400X500 MM		S 9042		
25	2602434	MP	14,000			0,014
	POLISTIREN EXTRUDAT	5 CM GROSIME				
26	2900583	MP	12,600			0,000
	PARCHET LAMINAT					
27	2950716	BUCATA	38,000			0,001
	DIBLU DIN LEMN					
28	3259103	BUCATA	4,040			0,004
	SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA	16A				
29	3270363	BUCATA	2,000			0,000
	RACORD FLEXIBIL WC					
30	3270500	M	7,210			0,000
	CABLU CYYF	3X2.5				
31	3270070	BUCATA	2,000			0,002
	SIFON LAVOAR					
32	3666879	KG	0,140			0,000
	TABLA DIN PLUMB	S 490 PB 99,96	3 X 500			
33	3803116	KG	0,039			0,000
	SARMA MOALE OBISNUITA D= 1	OL32	S 889			
34	3803142	KG	0,075			0,000
	SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25	OL32	S 889			
35	3869923	BUCATA	1,010			0,000
	PRIZA CU CP ST					
36	3918477	BUCATA	9,000			0,000
	PRIZA DUBLA CU CP					
37	3064306	KG	127,400			0,127
	ADEZIV PENTRU FAIANTA					
38	4201107	BUCATA	8,000			0,000
	SURUB FIXARE (BUTON) PT. OGLINDA					
39	4201169	BUCATA	2,000			0,000
	PORTPROSOP ALAMA CU UN BRAT	DE PERETE TIP U 450MM				
40	4201339	BUCATA	2,000			0,003
	BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2"	EMAIL. JET PERL. S8732				
41	4203600	GARNITURI	4,000			0,001
	CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE		S 3343			
42	462MDF	MP	15,120			0,045
	USI DIN MDF					
43	47ONEO	BUCATA	5,000			0,005
	TUB NEON CU 2 TUBURI					
44	471NEO	BUCATA	4,000			0,004
	CORP DE ILUMINAT NEON CU 4 TUBURI					
45	4800035	KG	87,000			0,087
	GLET					
46	5000210	BUCATA	4,000			0,000
	RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR					
47	5818385	BUCATA	8,000			0,000
	SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 16X	50 GR. 5.8 S 6220				

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ04	4	5=3 X 4	6
0	1	2	3			
48	5820259	BUCATA	4,000			0,000
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 50 GR. 4.8 S 920						
49	5829126	BUCATA	60,000			0,000
SURUB CAP INECAT CRESTAT SPREC.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571						
50	5836492	BUCATA	22,000			0,000
SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451						
51	5836911	BUCATA	14,000			0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT AM L 4 X 20 F2 S 1452						
52	5837161	BUCATA	8,000			0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X 50 F1 S 1452						
53	5840766	BUCATA	4,000			0,000
PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922						
54	5842764	BUCATA	8,000			0,000
PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 16 GR. 5 S 4071						
55	5882233	KG	0,084			0,000
SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 16 OL34 S 5200						
56	5884114	KG	0,048			0,000
SAIBA GROWER SERIA MIJ N M 16 OLC55 S 7666/2						
57	5904770	KG	0,072			0,000
ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30						
58	60/80C	BUCATA	2,000			0,020
CALORIFER OTEL 22K 80 CM /60 CM+ROBINETI +TERMOSTAT						
59	6001317	KG	0,410			0,000
PIATRA DE SLEFUIT FORMA RINICHI H= 73 MM						
60	6001616	BUCATA	3,000			0,000
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581						
61	6001977	BUCATA	0,400			0,000
PINZA PT.SLEF.USC.CAR.SIL.NEA.23X30 GR 6 FOI S1582						
62	6101234	KG	1,435			0,001
GRUND PRENADEZ TIP M NTR 2831-74						
63	6101507	KG	0,100			0,000
CHIT DIVERS PE BAZA DE GRUND C 903-1						
64	6103294	KG	0,060			0,000
VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80						
65	6104353	KG	116,000			0,125
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80						
66	6108945	KG	0,030			0,000
ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80						
67	6109054	KG	0,120			0,000
DILUANT NITRO D.002-1 STAS 3122-74						
68	6109858	KG	19,520			0,020
ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL)						
69	6109872	KG	2,050			0,002
ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)						
70	6110443	KG	2,870			0,003
PRENADEZ 400 NII 2829-74						
71	6110467	KG	0,045			0,000
CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76						
72	6200585	KG	0,510			0,000
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ04	4	5 = 3 X 4	6
0	1	2	3			
73	6202480	KG	0,020			0,000
VASELINA NATURALA TEHNICA STAS 916						
74	6202818	M CUB	1,576			1,576
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
75	6202820	M CUB	0,006			0,006
APA POTABILA						
76	6310952	GARNITURI	1,000			0,000
MINERE SI SILDURI PT.USI						
77	6621337	BUCATA	4,000			0,000
SAIBA DE CAUCIUC M3R MM NF 202-70						
78	6621533	M	2,304			0,000
BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX20MM S 3658						
79	6621595	BUCATA	2,060			0,000
MANSETA CAUCIUC PT RACORDARE TEAVA SPALARE VAS CLOSET						
80	6621650	KG	0,010			0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP. NA 5 MM						
81	6621686	KG	0,020			0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 2 MM						
82	6700652	M	3,090			0,011
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2						
83	6712590	BUCATA	0,150			0,000
COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 90 TIP G S7175						
84	6713647	BUCATA	0,180			0,000
MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 90 S 7176						
85	6713843	BUCATA	0,090			0,000
FITING PVC IMB.LIPIRE SORT REDUCTII TIPM D=125-110 MM						
86	6714897	BUCATA	0,180			0,000
TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 90 STAS 7174						
87	6716757	MP	12,600			0,000
FOLIE DIN PVC						
88	6717087	M	8,160			0,000
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM						
89	6718362	M	27,540			0,007
PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PT.PLINTA MD1 80X2 MM						
90	6718392	M	15,000			0,003
GLAFURI DIN MASE PLASTICE PENTRU FERESTRE						
91	6719251	BUCATA	14,000			0,002
DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75						
92	6719477	BUCATA	0,320			0,000
MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM						
93	6719485	BUCATA	1,600			0,000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM						
94	6719493	BUCATA	1,680			0,000
TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM						
95	6719598	BUCATA	2,000			0,002
RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE						
96	7306661	KG	0,080			0,000
BUMBAC DE STERS S 2091						
97	7309326	KG	0,075			0,000
CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE						

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ04	4	5 = 3 X 4	6
0	1	2	3			
98	7315778	KG	0,040			0,000
DECAPANT						
99	7317232	KG	0,042			0,000
DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73						
100	7318732	BUCATA	488,000			0,000
DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1						
101	7319280	BUCATA	9,000			0,000
DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP						
102	7322940	KG	0,056			0,000
FUIOR CINEPA						
103	7325046	KG	0,160			0,000
HARTIE ABSORBANTA						
104	7332752	KG	0,016			0,000
PASTA ETANSARE PENTRU FILETE METALICE						
105	7333951	M	0,320			0,000
PINZA NEALBITA DE BUMBAC LATIME 0,90M STAS 322-49						
106	7346207	KG	0,020			0,000
STEARINA						
107	7500492	KG	29,280			0,000
CHIT ROSTUIRE GRESIE						
108	7500638	KG	73,200			0,000
ADEZIV GRESIE						
109	7800816	M	14,280			0,000
PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT						
110	8000169	BUCATA	2,000			0,005
SAPUNIERA TIP						
111	8000277	%				0,000
MATERIAL MARUNT						
112	8652911	M	32,550			0,032
CANAL CABLU 25X20						
113	8801877	BUCATA	1,000			0,000
FURTUN DUS CONIC CROM 2 MT(0220)						
114	8820780	BUCATA	2,000			0,000
BUTUC + CHEI 405						
115	9000221	BUCATA	7,070			0,000
INTRERUPATOR DUBLU						
116	9000583	KG	112,000			0,000
ADEZIV PENTRU POLISTIREN						
117	9000584	BUCATA	84,000			0,000
DIBLURI DIN PLASTIC CU RONDELE PT. POLISTIREN						
118	9000585	MP	15,400			0,000
PLASA DIN FIBRA DE STICLA						
119	9000586	KG	7,000			0,000
GRUND IZOLATOR						
120	9000587	KG	42,000			0,000
TENCUIALA DECORATIVA						
121	LED111	BUCATA	2,000			0,002
CORP ILUMINAT CU 2 NEOANE LED						
122	PRAG01	M	7,000			0,001
PRAG USI DIN ALUMINIU						

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ04			
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
123	TUBSIL	BUCATA	4,000			0,003
	TUB SILICON					
124	USIVIZ	BUCATA	2,000			0,000
	USITA VIZITARE					
				Total M:		4,784
				ron:		
				OFERTANT		

Lucrarea:0149 Diverse lucrari

Obiectul:08 Locatii

Categoria de lucrari:04 Loc.4-Str.Vergului 21-29G1ap90

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010710 DULGHER CONSTRUCTII 1	1,20960			
2	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	1,45000			
3	0010932 FAIANTAR 32	109,20000			
4	0010942 FAIANTAR 42	7,58000			
5	0010952 FAIANTAR 52	114,68000			
6	0011251 FINISOR MASE PLASTICE 51	12,30000			
7	0011500 INSTALATOR ELECTRICIAN	0,70000			
8	0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	12,87000			
9	0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	8,88000			
10	0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32	7,15000			
11	0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	5,75000			
12	0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52	0,31000			
13	0011612 INSTALATOR SANITAR 12	8,22990			
14	0011620 INSTALATOR APA,CANAL 2	0,51200			
15	0011622 INSTALATOR SANITAR 22	6,64800			
16	0011630 INSTALATOR APA,CANAL 3	12,00000			
17	0011632 INSTALATOR SANITAR 32	2,97000			
18	0011640 INSTALATOR APA,CANAL 4	2,96000			
19	0011642 INSTALATOR SANITAR 42	3,82000			
20	0011700 INSTALATOR INCALZIRE	1,05000			
21	0011712 INSTALATOR INCALZIRE 12	2,21670			
22	0011722 INSTALATOR INCALZIRE 22	2,73670			

Executant	4	Obiecti0149	Obiect08	Categori04	3	4 = 2 X 3	5
0		1		2			
23	0011732					2,21670	
		INSTALATOR INCALZIRE 32					
24	0012142					9,28000	
		IPSOSAR 42					
25	0012200					10,88660	
		IZOLATOR HIDROFUG					
26	0012700					6,60000	
		PARCHETAR					
27	0012721					2,16000	
		PARCHETAR 21					
28	0013311					14,50000	
		ZUGRAV VOPSITOR 11					
29	0013321					2,90000	
		ZUGRAV VOPSITOR 21					
30	0013331					72,50000	
		ZUGRAV VOPSITOR 31					
31	0013412					10,36720	
		ZIDAR 12					
32	0013422					12,81710	
		ZIDAR 22					
33	0013432					2,44990	
		ZIDAR 32					
34	0013442					20,04000	
		ZIDAR 42					
35	0013452					63,00000	
		ZIDAR 52					
36	0019900					3,60000	
		MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.					
37	0019911					2,16000	
		MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11					
38	0019920					3,78000	
		MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2					
39	0019921					14,16800	
		MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21					
40	0019922					126,26270	
		MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22					
41	0020311					0,05200	
		ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.11					
42	0020321					1,70000	
		ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.21					
43	0020331					0,05200	
		ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.31					
44	0020341					1,70000	
		ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.41					
45	0029932					0,00000	
		MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32					
46	0060100					4,20000	
		TIMPLAR					
47	0060111					4,32420	
		TIMPLAR	11				

Executant	4	Obiecti0149	Obiect08	Categori04	3	4 = 2 X 3	5
0		1		2			
48	0060121					2,16200	
TIMPLAR			21				
49	0060140					22,22640	
TIMPLAR			4				
50	0060142					0,20000	
TIMPLAR			42				
51	0099999						
DIFERENTA PRET MANOPERA							
52	100					4,04000	
MUNCITOR CALIFICAT							
53	32					1,80000	
INSTALATOR SANITAR							
Total m:						747,36740	

 ron:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:0149 Diverse lucrari

Obiectul:08 Locatii

Categoria de lucrari:04 Loc.4-Str.Vergului 21-29G1ap90

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003000 APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX	0,16640		
2	E 0003817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0,07600		
3	A 0003830 DREPTAR DIN ALUMINIU L=2M	51,24000		
4	A 0004044 MALAXOR MECANIC PT.SUSPENSII BITUMINOASE 300-600L	0,36600		
5	A 0006702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	1,24800		
6	E 0007301 BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0,72520		
7	A 0007707 DISPOZITIV TRASARE CU LASER A COTELOR DE NIVEL	51,24000		
8	E 2351 UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	0,45240		
9	A 2436 DISPOZITIV PT. GAURIREA PLACILOR	14,64000		
Total U:		120,15400		

ron:

OFERTANT

Lucrarea: 0149 Diverse lucrari

Obiectul: 08 Locatii

Categoria de lucrari: 04 Loc.4-Str.Vergului 21-29G1ap90

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
3	TRA01A20P	TONE		a.	4,80000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL DESEURILOR			b.	4,80000	
34	XA01					
TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE						
Total transport auto din articole de lucrari					4,80000	
Total t:					4,80000	
						ron:

OFERTANT