



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

LOT 5

*Lucrări de reparații curente de construcții pentru imobilul situat
în Strada Radovanu nr 5, bl 41, sc 3, ap 108, sector 2*

Formulare Deviz General, F2, F3, C6, C7, C8, C9
fără valoare

BUGET CIA



Nr. 92783/06.09.2017

Tema

Locatie nr 2

Adresa : str Radovanu nr 5 bl 41 sc 3 ap 108 sector 2

Prestator: Daniela Cioponea Birou Individual de Arhitectura

Contract: Servicii de intocmire documentatie tehnico economica pentru efectuarea de lucrari de reparatii la imobilele aflate in administrarea DGASPC S2, constand in

- Antemasuratori
- Liste de cantitati;
- Caiete de sarcini pentru lucrarile de reparatii stabilite a se executa;
- Devize estimative ce vor insuma valoarea tuturor lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate.

Cerinte

- zugraveala vopsitorie lavabila alb+amorsa intreg apartamentul =313mp
- bucatarie – inlocuit 4 prize cu 4 prize duble cu protectie la umezeala cu capac+schimbat 1 calorifer cu 1 calorifer 100cm/60cm otel cu robineti+1baterie chiuveta cu 2 racorduri
- bai – 2 capac wc + 1 neon cu protectie la umezeala+1 oglinda+1polita+1 suport hartie+2 suport prosop+1 furtun dus,1para dus
- procurare si montare plase tantari – 6 mp
- 2 geam usa 0,3 mp + 2 broasca si maner pt usa pvc
- schimbat 2 usa pvc +2 toc + 2 broasca si 2maner , 90cm/210cm
- reglare feronerie ferestre pvc 10 ml
- prag aluminiu 1 ml
- completare plinta pentru parchet laminat 8 ml

-schimbat 1 intrerupator

-canal cablu pvc 6,5 ml

-1 corp de iluminat (neon cu 1 tub) cu protectie

data

Prestator: Daniela Cioponea Birou Individual de Arhitectura

Achizitor

DGASPC SECTOR 2

DIRECTOR GENERAL

FLORIN EMANUEL MANOLE

Director Directia Administrativ

Alexandru Ion Ciornohac

Director Resort

Sef Centru/Administrator

[Signature]

Serviciul Prevenire Protectie si PSI

Stirbu Nicoleta

Manea Ionut

[Signature]

Proiectant

.....

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

DEVIZUL GENERAL 1)
al obiectivului de investiții
" Loc.2 str.Radovanu nr.5 bl.41, sc .3, ap 108 -Sector 2"
continut -cadru -

1) Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare2) (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cuTVA lei
1	2	3	4	5
I.	CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului			
1,1	Obținerea terenului		-	-
1,2	Amenajarea terenului	-	-	-
1,3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-	-	-
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-
	Total capitol 1	-	-	-
II.	CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	-	-	-
	Total capitol 2	-	-	-
III.	CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică			
3,1	Studii		-	-
	3.1.1. Studii de teren		-	-
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului		-	-
	3.1.3. Alte studii specifice		-	-
3,2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		-	-
3,3	Expertizare tehnică		-	-
3,4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		-	-
3,5	Proiectare		-	-
	3.5.1. Temă de proiectare		-	-
	3.5.2. Studiu de fezabilitate		-	-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		-	-
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		-	-
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		-	-
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție		-	-
3,6	Organizarea procedurilor de achiziție		-	-
3,7	Consultanța		-	-
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții		-	-
	3.7.2. Auditul financiar		-	-
3,8	Asistența tehnică		-	-
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului		-	-
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor		-	-
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții		-	-

	3.8.2. Dirigenție de șantier		-	-
	Total capitol 3		-	-
IV.	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1	Construcții și instalații		-	-
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-
4.6	Active necorporale		-	-
	Total capitol 4		-	-
V.	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de șantier			
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	-	-	-
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		-	-
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții		-	-
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții		-	-
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC		-	-
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare		-	-
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	-	-	-
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate			
	Total capitol 5		-	-
VI.	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		-	-
6.2	Probe tehnologice și teste		-	-
	Total capitol 6		-	-
	TOTAL GENERAL		-	-
	din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		-	-

2) În prețuri la data de; 1 euro = 4.8 lei.

Data:

.....

Beneficiar/Investitor,

.....

Întocmit,

.....

(numele, funcția și semnătura)

Formular F3

OBIECTIV: 0149 Diverse lucrari

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 Locatii

Categoria de lucrari: 02 Loc.2: Radoveanu5-bl41.-ap108

Executant4	Obiectiv0149	Obi08	Cate02			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CF10C1 [3]	82 MP	31,30000			
	GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE zugraveala tot apartamentul					
1	IZF01A1 [3]	82 MP	313,00000			
	AMORSA PENTRU GLET/ VOPSEA LAVABILA					
1	CN04A1	82 MP	313,00000			
	VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80					
1	RPCT10A1.	82 MP	31,30000			
	CURATARE PERETI SI TAVANE (DESFACERE TENCUIELI					
1	RPCJ07B1	82 MP	31,30000			
	REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.D E 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA 50-T *					
2	RPEE17D1.	82 BUCATA	4,00000			
	DEMONTARE PRIZA bucatarie					
2	ED01A	99 BUCATA	4,00000			
	APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT L:EL18 -M :03PRSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ. UMEZEALA CU CAPAC					
2	RPGB16A1	82 BUCATA	1,00000			
	DEMONTARE RADIATOR FONTA TABLA 0,6-1,8 MC/H* \$					
2	IB02P01 [1]	82 BUCATA	1,00000			
	MONTARE RADIATOR TIP PANOU 22 DIN OTEL					
2	100/60C	BUCATA	1,00000			
	CALORIFER OTEL CU ROB TUR-RETUR 22/100CM/60CM					
2	RPSC18B2	82 BUCATA	2,00000			
	INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE L:11413 -M :4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732					
2	IC34A1-	82 BUCATA	4,00000			
	MONTAT RACORD FLEXIBIL					
2	5000210	BUCATA	4,00000			
	RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR					
3	SC18A5	82 BUCATA	2,00000			
	RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAP AC bai					

Executant4	Obiectiv0149	Obi08	Cate02			
0	1	2	3	4	5	
3	EE12B1	82	BUCATA	1,00000		
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC L:12009 -M :463NEO -NEON REZISTENT LA UMEZEALA						
3	RPSC57A1	82	BUCATA	2,00000		
INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL EFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET						
3	RPSC59B1	82	BUCATA	2,00000		
INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE DIN GEAM TRAS PE PERETI ZID SAU BETON L:11408 -0001:4203600 -CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE S 3343 L:13929 -0001:2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716						
3	RCSM24D	02	BUCATA	2,00000		
INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER ,MANER,DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T L:LRC64B -M :2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1						
3	RCSM24D	02	BUCATA	2,00000		
INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER ,MANER,DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T L:LRC64B -M :4201172 -PORT-PROSOP 60 CM COD 79G17051						
3	SD03C1	82	BUCATA	1,00000		
BATERIE AMESTEC.PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL,DE 1/2 TOL I TIP...MONT.CU DIBLURI METALICE L:11413 -M :4201501 -BATERIE DUS COD 43R1006						
3	RPSD15B1	82	BUCATA	1,00000		
DEMONTARE BATERIE DUS						
3	RCSM24D	02	BUCATA	2,00000		
INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER ,MANER,DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T L:LRC64B -M :8000169 -SAPUNIERA TIP						
3	RPSC07	91	BUCATA	2,00000		
DEMONTAREA LAVOARELOR,CHIUVETELOR,SPALATOARELOR,IN VEDEREA DESFIINTARII POZITIEI,INCLUSIV BUSONAREA						
3	SC07E1	82	BUCATA	2,00000		
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL L:11402 -0001:2440474 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540 L:11404 -0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806						
3	RPSC18C1	82	BUCATA	2,00000		
INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP L:11405 -M :3270070 -SIFON LAVOAR						
3	RPSC42A	99	BUCATA	2,00000		
INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT.WC,MONT.LA INALT IME- SEMIINALTIME, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR L:SL30 -0001:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441						
3	RPSC41A	99	BUCATA	2,00000		
INLOCUIREA VASULUI PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANI TAR, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR, SIFON TIP S L:SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066						
3	SB22F1.	82	BUCATA	2,00000		
ASIM-RACORD WC						
3	RPCM19A	99	MP	12,00000		
INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV L:LC09E -M :7500492 -CHIT ROSTUIRE GRESIE L:LC52A -0001:6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL) L:LC52B -M :7500638 -ADEZIV GRESIE L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1						

Executant4	Obiectiv0149	Obi08	Cate02			
0	1	2	3	4	5	
3	CI06A1 [1]	82 MP		24,00000		
PLACAJ FAIANTA LA PERETI SI STALPI .. DE ACEEASI C ULOARE SI FORMAT ,FIXATE CU ADEZIV PENTRU FAIANTA L:10141 -M :212201 -FAIANTA-PROCURARE						
3	RPCM33A	99 MP		24,00000		
DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA,GRESIE CERAMICA						
4	CK24A[1]	02 MP		6,00000		
MONTAT SI PROCURAT PLASE INSECTE plase tantari						
5	CM01C	02 MP		0,30000		
GEAMURI PENTRU USA PVC geam +broasca ptr usa pvc L:LC42F -0015:2500171 -GEAM TRAS CLAR CAL.2 3MM. AMBALAT DIM.LIB. S 853						
5	RCSO42A	02 BUCATA		2,00000		
REPARARE USI DIN PVC, PRIN INLOCUIRE BROASCA INGRO PATA						
5	RPCO42D	02 BUCATA		2,00000		
REPARAREA USILOR DIN PVC PRIN INLOCUIREA FERONERIE I -MINERE						
6	RPCT33A1	82 MP		3,78000		
DEMONTAREA USILOR schimbat 2 usi pvc +broasca +maner						
6	CK25A	99 MP		3,78000		
USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID LA CONSTR.CU H<35M INCL, UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP L:LC33E -M :630660A -USA PVC						
6	RCSO42A	02 BUCATA		2,00000		
REPARARE USI DIN PVC, PRIN INLOCUIRE BROASCA INGRO PATA						
6	RPCO42D	02 BUCATA		2,00000		
REPARAREA USILOR DIN PVC PRIN INLOCUIREA FERONERIE I -MINERE						
7	YB01	82 LEI		300,00000		
MANOPERA -REGLARE FERONERIE FERESTRE PVC = 10 M reglare feronerie ferestre pvc						
8	YB01	82 LEI		10,00000		
MONTAT PRAG = 1M prag aluminiu						
8	PRAG01	M		1,00000		
PRAG USI DIN ALUMINIU						
9	CG05A1	82 M		8,00000		
PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP completare plinta ptr parchet laminat L:10144 -M :7800816 -PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT						
10	RPEE01I1	82 BUCATA		1,00000		
INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLA CONSTR NOR APARE NT DIBLURI MAT PLASTIC schimbat intrerupator L:12010 -0020:5500720 -INTRERUPTOR CUMPANA ST.SIMBOL 0170 250V 10A						
11	EA01A1.	82 M		6,50000		
ASIM -CANAL CABLU canal cablu						

Executant4	Obiectiv0149	Obi08	Cate02			
0	1	2	3	4	5	
11	EBO1A1	82 M		6,50000		
CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP L:12001 -M :1922094 -CABLU CYYF (3X2,5)						
12	EE12B1	82 BUCATA		1,00000		
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC corp de iluminat						
12	46NEO	BUCATA		1,00000		
CORP DE ILUMINAT NEON CU 1 TUB						
13	YBO1	82 LEI		1500,00000		
INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE						
14	XAO1	82 LEI		2000,00000		
TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE						
15	RPCU10D1	82 BUCATA		1,00000		
STRAPUNGERI IN ZIDARIE- GAURA HOTA						
16	YBO1	82 LEI		300,00000		
DEMONTAT SI REMONTAT AER CONDITIONAT - 1BUC						
17	RPSA21P1	82 M		3,00000		
INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE PORT.PINA LA 10 M D= 110 MM						
17	RPSA19B	99 M		8,00000		
MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC (PE, PP, PP-R, SIMILAR), SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, CONSTRUCTII IND, D=20MM L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM L:SL06A -0058:6719477 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX						
17	RPSA04A	99 M		8,00000		
DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA, TIP G, EXIST .EXT. CLADIRII, LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB, 12-50MM						
17	RPSF01A	99 ZECI M		0,80000		
GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R EPARATIILOR						
17	RPSF05A	99 M		8,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL, ZN., 3/8"-2						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asig. Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

OFERTANT

Lucrarea:0149 Diverse lucrari

Obiectul:08 Locatii

Categoria de lucrari:02 Loc.2: Radoveanu5-bl41.-ap108

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	03PRSCH BUCATA		4,040			0,000
	PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC					
2	100/60C BUCATA		1,000			0,010
	CALORIFER OTEL CU ROB TUR-RETUR 22/100CM/60CM					
3	1922094 M		6,695			0,000
	CABLU CYYF (3X2,5)					
4	2100206 KG		0,180			0,000
	CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055					
5	2100385 KG		16,650			0,016
	CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500					
6	2100402 KG		232,246			0,234
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
7	2100440 KG		4,860			0,004
	CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500					
8	2100713 M CUB		0,078			0,109
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2					
9	2100830 KG		1,120			0,001
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1					
10	212201 MP		25,200			0,000
	FAIANTA-PROCURARE					
11	2200496 M CUB		0,001			0,002
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM					
12	2200513 M CUB		1,017			1,373
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
13	2205719 KG		0,013			0,000
	TALC MACINAT S 11124					
14	221127 MP		12,840			0,012
	GRESIE ANTIDERAPANTA					
15	2440474 BUCATA		2,020			0,011
	LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540					
16	2442757 BUCATA		2,000			0,024
	VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066					
17	2451485 BUCATA		2,000			0,002
	ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716					
18	2452112 LITRU		46,950			0,047
	AMORSA PTR GLET					
19	2452958 BUCATA		2,000			0,035
	REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441					
20	2453768 BUCATA		2,000			0,003
	PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1					
21	2453823 BUCATA		2,020			0,017
	PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806					
22	2500171 MP		0,330			0,003
	GEAM TRAS CLAR CAL.2 3MM. AMBALAT DIM.LIB. S 853					

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ02	4	5 = 3 X 4	6
0	1	2	3			
23	2506694	BUCATA	2,020			0,006
OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042						
24	2904353	M CUB	0,012			0,006
DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=38MM L=4,50M S 942						
25	2950716	BUCATA	12,000			0,000
DIBLU DIN LEMN						
26	3270363	BUCATA	2,000			0,000
RACORD FLEXIBIL WC						
27	3270070	BUCATA	2,000			0,002
SIFON LAVOAR						
28	3666879	KG	0,140			0,000
TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 3 X 500						
29	3803116	KG	0,019			0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889						
30	3803142	KG	0,075			0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889						
31	3064306	KG	84,000			0,084
ADEZIV PENTRU FAIANTA						
32	4201107	BUCATA	8,000			0,000
SURUB FIXARE (BUTON) PT. OGLINDA						
33	4201172	BUCATA	2,000			0,000
PORT-PROSOP 60 CM COD 79G17051						
34	4201339	BUCATA	2,000			0,003
BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732						
35	4201501	BUCATA	1,000			0,000
BATERIE DUS COD 43R1006						
36	4203600	GARNITURI	4,000			0,001
CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE S 3343						
37	463NEO	BUCATA	1,003			0,000
NEON REZISTENT LA UMEZEALA						
38	46NEO	BUCATA	1,000			0,001
CORP DE ILUMINAT NEON CU 1 TUB						
39	4800035	KG	93,900			0,093
GLET						
40	5000210	BUCATA	4,000			0,000
RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR						
41	5500720	BUCATA	1,010			0,000
INTRERUPTOR CUMPARA ST.SIMBOL 0170 250V 10A						
42	5820259	BUCATA	4,000			0,000
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 50 GR. 4.8 S 920						
43	5829126	BUCATA	15,120			0,000
SURUB CAP INECAT CRESTAT SPREC.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571						
44	5836777	BUCATA	4,000			0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452						
45	5836911	BUCATA	2,000			0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT AM L 4 X 20 F2 S 1452						
46	5836985	BUCATA	32,000			0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 60 F1 S 1452						
47	5837161	BUCATA	4,000			0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X 50 F1 S 1452						

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ02	4	5 = 3 X 4	6
0	1	2	3			
48	5840405	BUCATA	1,000			0,000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE	A M 6	GR. 5	S	922	
49	5840766	BUCATA	4,000			0,000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE	B M 8	GR. 5	S	922	
50	5886928	KG	0,048			0,000
	CUIE CU CAP CONIC	TIP A	3,0 X 60		S 2111	
51	5893464	BUCATA	1,000			0,000
	BOLT DE IMPUSCAT					
52	5904770	KG	0,072			0,000
	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30					
53	6001317	KG	0,080			0,000
	PIATRA DE SLEFUIT FORMA RINICHI	H= 73 MM				
54	6001472	BUCATA	2,268			0,000
	HARTIE SLEF.USC.CU EN FOI	23X30	GR 6		S1581	
55	6001616	BUCATA	3,000			0,000
	HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI	23X30	GR 6		S1581	
56	6100747	KG	0,032			0,000
	GRUND UMPLUTOR DE PORI	G.005-2			STAS 5192-79	
57	6101234	KG	0,280			0,000
	GRUND PRENADEZ TIP M				NTR 2831-74	
58	6101404	KG	0,210			0,000
	CHIT PTR. GEAMURI PE BAZA ULEI	C.351-1			NTR 6149-69	
59	6101507	KG	0,100			0,000
	CHIT DIVERS PE BAZA DE GRUND C 903-1					
60	6101572	KG	1,890			0,002
	SPUMA POLIURETANICA					
61	6102815	KG	0,661			0,000
	CHIT SILICONIC					
62	6103294	KG	0,012			0,000
	VOPSEA MINIU DE PLUMB	V.351-3			NTR 90-80	
63	6104353	KG	125,200			0,135
	VOPSEA VINAROM ALBA	V.108-210			STAS 7359-80	
64	6108945	KG	0,055			0,000
	ULEI DE IN SICATIVAT	U.001-13			STAS 16-80	
65	6109858	KG	9,600			0,010
	ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL)					
66	6109872	KG	0,400			0,000
	ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)					
67	6109913	KG	0,040			0,000
	ARACET DP 25 MICH NI 1345-64					
68	6110443	KG	0,560			0,000
	PRENADEZ 400				NII 2829-74	
69	6110467	KG	0,045			0,000
	CODEZ 100 ADEZIV				NII 4721-76	
70	6200585	KG	0,510			0,000
	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA				S 176	
71	6202480	KG	0,020			0,000
	VASELINA NATURALA TEHNICA				STAS 916	
72	6202741	KWH	3,780			0,000
	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ					

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ02	4	5 = 3 X 4	6
0	1	2	3			
73	6202818	M CUB	1,219			1,219
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
74	6202820	M CUB	0,004			0,004
APA POTABILA						
75	630660A	MP	3,780			0,018
USA PVC						
76	6310249	BUCATA	4,000			0,002
BROASCA INGROPATA OBISNUITA PT USI						
77	6310952	GARNITURI	4,000			0,000
MINERE SI SILDURI PT.USI						
78	6621337	BUCATA	4,000			0,000
SAIBA DE CAUCIUC M3R MM NF 202-70						
79	6621533	M	0,452			0,000
BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX20MM S 3658						
80	6621595	BUCATA	2,000			0,000
MANSETA CAUCIUC PT RACORDARE TEAVA SPALARE VAS CLOSET						
81	6621650	KG	0,010			0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP. NA 5 MM						
82	6621686	KG	0,020			0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 2 MM						
83	6700652	M	3,090			0,011
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2						
84	6712590	BUCATA	0,150			0,000
COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 90 TIP G S7175						
85	6713647	BUCATA	0,180			0,000
MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 90 S 7176						
86	6713843	BUCATA	0,090			0,000
FITING PVC IMB.LIPIRE SORT REDUCTII TIPM D=125-110 MM						
87	6714897	BUCATA	0,180			0,000
TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 90 STAS 7174						
88	6717087	M	8,160			0,000
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM						
89	6719251	BUCATA	6,000			0,001
DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75						
90	6719477	BUCATA	0,320			0,000
MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM						
91	6719485	BUCATA	1,600			0,000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM						
92	6719493	BUCATA	1,680			0,000
TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM						
93	6719598	BUCATA	2,000			0,002
RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE						
94	7306661	KG	0,005			0,000
BUMBAC DE STERS S 2091						
95	7308499	BUCATA	1,000			0,000
CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC						
96	7309326	KG	0,075			0,000
CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE						
97	7315778	KG	0,040			0,000
DECAPANT						

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ02	4	5 = 3 X 4	6
0	1	2	3			
98	7317232	KG	0,042			0,000
DICLORETAN (ADEZIV PVC)						
99	7318732	BUCATA	240,000			0,000
DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1						
100	7322940	KG	0,045			0,000
FUIOR CINEPA						
101	7325046	KG	0,160			0,000
HARTIE ABSORBANTA						
102	7332752	KG	0,016			0,000
PASTA ETANSARE PENTRU FILETE METALICE						
103	7346207	KG	0,020			0,000
STEARINA						
104	7500492	KG	14,400			0,000
CHIT ROSTUIRE GRESIE						
105	7500638	KG	36,000			0,000
ADEZIV GRESIE						
106	7800816	M	8,160			0,000
PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT						
107	8000169	BUCATA	2,000			0,005
SAPUNIERA TIP						
108	8000277	%				0,000
MATERIAL MARUNT						
109	8652911	M	6,825			0,006
CANAL CABLU 25X20						
110	9001773	MP	6,600			0,000
PLASA PENTRU TANTARI DIN PVC EXTERIOR LA OCHI MOBILE						
111	PRAG01	M	1,000			0,000
PRAG USI DIN ALUMINIU						
Total M:						3,535
ron:						
OFERTANT						

Lucrarea:0149 Diverse lucrari

Obiectul:08 Locatii

Categoria de lucrari:02 Loc.2: Radoveanu5-bl41.-ap108

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	1,56500			
2	0010932 FAIANTAR 32	72,00000			
3	0010942 FAIANTAR 42	6,78000			
4	0010952 FAIANTAR 52	56,40000			
5	0011240 FINISOR MASE PLASTICE 4	2,75940			
6	0011251 FINISOR MASE PLASTICE 51	2,40000			
7	0011400 GEAMGIU	0,25500			
8	0011500 INSTALATOR ELECTRICIAN	0,56000			
9	0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	1,81000			
10	0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	1,45000			
11	0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32	0,69000			
12	0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	0,78000			
13	0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52	0,06500			
14	0011612 INSTALATOR SANITAR 12	8,74990			
15	0011620 INSTALATOR APA,CANAL 2	0,51200			
16	0011622 INSTALATOR SANITAR 22	6,39790			
17	0011630 INSTALATOR APA,CANAL 3	12,00000			
18	0011632 INSTALATOR SANITAR 32	2,97000			
19	0011640 INSTALATOR APA,CANAL 4	2,96000			
20	0011642 INSTALATOR SANITAR 42	4,34000			
21	0011700 INSTALATOR INCALZIRE	0,21000			
22	0011712 INSTALATOR INCALZIRE 12	0,44330			

Executant	4	Obiect0149	Obiect08	Categori02	3	4 = 2 X 3	5
0		1		2			
23	0011722					0,96330	
INSTALATOR INCALZIRE 22							
24	0011732					0,44330	
INSTALATOR INCALZIRE 32							
25	0012142					10,01600	
IPSOVAR 42							
26	0012200					11,75000	
IZOLATOR HIDROFUG							
27	0013311					15,65000	
ZUGRAV VOPSITOR 11							
28	0013321					3,13000	
ZUGRAV VOPSITOR 21							
29	0013331					78,25000	
ZUGRAV VOPSITOR 31							
30	0013412					11,18940	
ZIDAR 12							
31	0013422					11,18940	
ZIDAR 22							
32	0019900					0,93000	
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.							
33	0019920					0,30240	
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2							
34	0019921					9,27300	
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21							
35	0019922					65,81280	
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22							
36	0060111					1,08100	
TIMPLAR 11							
37	0060121					0,54050	
TIMPLAR 21							
38	0060142					2,16000	
TIMPLAR 42							
39	0099999						
DIFERENTA PRET MANOPERA							
40	100					4,04000	
MUNCITOR CALIFICAT							
Total m:						412,81880	

ron:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:0149 Diverse lucrari

Obiectul:08 Locatii

Categoria de lucrari:02 Loc.2: Radoveanu5-bl41.-ap108

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003000 APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX	0,16640		
2	E 0003817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0,00600		
3	A 0003830 DREPTAR DIN ALUMINIU L=2M	25,20000		
4	A 0004044 MALAXOR MECANIC PT.SUSPENSII BITUMINOASE 300-600L	0,18000		
5	A 0006702 MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	0,73660		
6	E 0007301 BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0,47130		
7	A 0007707 DISPOZITIV TRASARE CU LASER A COTELOR DE NIVEL	25,20000		
8	E 2351 UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	0,08010		
9	A 2436 DISPOZITIV PT. GAURIREA PLACILOR	7,20000		
Total U:		59,24040		

ron:

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 0149 Diverse lucrari

Obiectul: 08 Locatii

Categoria de lucrari:02 Loc.2: Radoveanu5-bl41.-ap108

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM	Tariful unitar / UM	
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari					
14	XA01					
TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE						
Total transport auto din articole de lucrari						
Total t:						ron:

OFERTANT