



# CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

## DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. 79688/14.06.2019



### ANUNT DE INTENTIE

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 reprezintă instituția publică, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 2, care are ca obiectiv implementarea măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie. DGASPC Sector 2 este interesată de achiziționare Lucrări reparații curente, pentru un număr de 8 apartamente, după cum urmează:

- Sos Pantelimon nr 291, bl 9, sc A, et 6, ap 23, sector 2;
- Strada Delfinului nr 1, bl D16, sc 1, et 6, ap 36, sector 2;
- Sos Colentina nr 76, bl 111, sc A, et 10, ap 47, sector 2;
- Strada Vergului nr 21-29, bl G1, sc B, et 10, ap 90, sector 2;
- Strada Radovanu nr 5, bl 41, sc 3, ap 108, sector 2;
- Strada Ciocârliei nr 14, bl D9, sc 1, ap 2, sector 2;
- Strada Vasile Stolnicu nr 17, bl 42, sc 2, ap 20, sector 2;
- Aleea Cislău nr 5, bl 3D, sc 1, et 5, ap 30, sector 2, București

**Tip procedura:** Procedura operationala proprie – Achizitie directa

**Denumire achizitie:** *Lucrari reparatii curente apartamente, din cadrul DGASPC sector 2;*

**Cod CPV:** 45453000-7;

**Valoare estimata:** 386.165,22 lei fara TVA;

**Documente atasate:**

- Antemasuratori
- Scurta descriere a operatiunilor
- Draft contract
- Anunt de intentie

**Conditii:**

- operatorul economic ofertant va prezenta:
  - o un deviz oferta efectuat in baza antemasuratorilor atasate;
  - o termenul de executie maxim 60 zile lucratoare de la transmiterea ordinului de incepere a lucrarilor, pentru intregul pachet de lucrari;
  - o in oferta financiara se va tine cont si se va mentiona separat 10% din valoarea ofertata fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute;
- este necesar ca operatorul economic sa fie inregistrat in SICAP;
- insusirea lucrarilor descrise in documentatia atasata;
- operatorul economic trebuie sa detina cont in Trezorerie (exceptie facand PFA-urile, asociatiile si fundatiile, conform Legii);
- ofertele, depuse de catre operatorii economici, trebuie sa fie valabile minim 30 zile;
- respectarea conditiilor din documentatie;
- oferta financiara si oferta tehnica trebuie sa fie insotita de contractul avizat prin semnatura, aceasta reprezentand asumarea conditiilor contractuale;
- se vor lua in considerare doar ofertele care contin toate solicitarile din caietul de sarcini, anuntul de intentie;

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București  
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17  
Email: social@social2.ro  
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

## DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

---

- data limită de depunere a ofertelor: 19.06.2019;
- ofertele se depun până în data de 19.06.2019, la adresa de email [achizitii.directe@social2.ro](mailto:achizitii.directe@social2.ro), până în ora 23:59 sau la Registratura instituției, din Str. Olari nr 15 (fost 11-13) Sector 2, program L-J 8-16, V-8-13.30.


Informații la telefon: 021 242 09 87, 021 252 22 02 interior 313.

Ofertele depuse după ora specificată sau pe alte adrese de email nu se vor lua în considerare.


**Director general adjunct  
Directia economica  
Carmen CIOBANU**



**Sef Serviciu  
Serviciul Licitatii,  
Contracte, Achizitii  
Robert Daniel NITU**



**Intocmit  
Consilier  
Serviciul Licitatii,  
Contracte, Achizitii  
Artimona VLADUTESCU**



OBIECTIV: 01-DIVERSE LUCRARI-

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-LOCATII

Categoria de lucrari: 01-Loc.1-Pantelim.291,Bi.9,ap.23

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	

1 RPEE17D1 82 BUCATA 3,00000

DEMONTARE PRIZA

bucatarie

2 ED01A 99 BUCAFA 3,00000

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP.,COMUTATOR ,PRIZA, BUTON) <25A,MONT. INGROPAT, EXCL.DOZA DE A

L:EL18 -M :03PRSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC

3 RCSM24D 02 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER ,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T

baie

L:LRC64B -M :2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1

4 RCSM24D 02 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER , MANER,DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T

L:LRC64B -M :4201172 -PORT-PROSOP 60 CM COD 79G17051

5 RCSM24D 02 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER ,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T

L:LRC64B -M :8000169 -SAPUNIERA TIP

6 RPSC18B2 82 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE

L:11413 -M :4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732

7 IC34A1 82 BUCATA 4,00000

MONTAT RACORD FLEXIBIL

Executant90A	Obiectiv01	Obi01	Cate01	[ron]	
0	1	2	3	4	5

8 5000210 BUCATA 4,00000

RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR

9 RPSC07 91 BUCATA 2,00000

DEMONTAREA LAVOARELOR, CHIUVETELOR, SPALATOARELOR, IN  
VEDEREA DESFIINTARII POZITIEI, INCLUSIV BUSONAREA

10 SC07E1 82 BUCATA 2,00000

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE PIEDESTAL

L:11402 -0001:2440474 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540

L:11404 -0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806

11 RPSC57A1 82 BUCATA 2,00000

INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL  
EFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET

12 RPSC18C1 82 BUCATA 2,00000

INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP

L:11405 -M :3270070 -SIFON LAVOAR

13 RPSC42A 99 BUCATA 2,00000

INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT.WC,MONT.LA INALT  
IME- SEMIINALTIME, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR

L:SL30 -0001:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441

14 RPSC41A 99 BUCATA 2,00000

INLOCUIREA VASULUI PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANI  
TAR, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR, SIFON TIP S

L:SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066

15 SB22F1 82 BUCATA 2,00000

ASIM-RACORD WC

16 RPSC59B1 82 BUCATA 2,00000

INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE DIN GERM TRAS PE PERETI  
ZID SAU BETON

L:11408 -0001:4203600 -CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE S 3343

L:13929 -0001:2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716

Executanti90A	Obiectiv01	Obi01	Cate01			[ron]
0	1	2	3	4	5	

17 SC18A5 82 BUCATA 2,00000

RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPIIENA CU CAP  
AC

18 RPCM19A 09 MP 15,00000

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA  
PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV  
baie

L:LC09E -M :7500492 -CHIT ROSTUIRE GRESIE  
L:LC52A -0001:6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.B AGF(POLIACETAT DE VINIL)  
L:LC52B -M :7500638 -ADEZIV GRESIE  
L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA  
L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1

19 RPCM19A 09 MP 12,00000

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA  
PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV  
hol

L:LC09E -M :7500492 -CHIT ROSTUIRE GRESIE  
L:LC52A -0001:6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.B AGF(POLIACETAT DE VINIL)  
L:LC52B -M :7500638 -ADEZIV GRESIE  
L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA  
L:LC65 -M :7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1

20 EA01A1 82 M 4,00000

ASM -CANAL CABLU

21 RPIB01A1/ 82 BUCATA 5,00000

DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE + REMONTARE

22 RPCR25A 02 MP 20,00000

VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL  
ORIFER, CONSTR.EXIST.: 2 ST.VOPSEA+1ST.LAC REZISTENT

23 RPCJ13A1 82 M 40,80000

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.  
MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI SUB 15CM LATIME \*

24 IZF01A1[3] 82 MP 20,40000

AMORSA PRENTRU GLET / VOPSEA LAVABILA

Executant90A	Obiectiv01	Obi01	Cate01			[ron]
0	1	2	3	4	5	

25	CF10C1 [1]	82 MP				20,40000
----	------------	-------	--	--	--	----------

GLET DE INTERIOR APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE

26	CN04A1	82 MP				20,40000
----	--------	-------	--	--	--	----------

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL  
CU VINAROM PE TENCUIELI DISCUTE

L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

27	RPSA21P1	82 M				3,00000
----	----------	------	--	--	--	---------

INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE  
PORT.PINA LA 10 M D= 110 MM

28	RPSA19B	99 M				8,00000
----	---------	------	--	--	--	---------

MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC (PE, PP, PP-R, SIMILAR  
) ,SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, CONSTRUCTII IND, D=20MM

L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM  
L:SL06A -0058:6719477 -MUFĂ DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM  
L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM  
L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM  
L:SL001 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

29	RPSA04A	99 M				8,00000
----	---------	------	--	--	--	---------

DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA, TIP G, EXIST  
.EXT. CLADIRII, LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB, 12-50MM

30	RPSF01A	99 ZECI M				0,80000
----	---------	-----------	--	--	--	---------

GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R  
EPARATIILOR

31	RPSF05A	99 M				8,00000
----	---------	------	--	--	--	---------

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS  
TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2

32	RPCU10D1	82 BUCATA				1,00000
----	----------	-----------	--	--	--	---------

STRAPUNGERI IN ZIDARIE - GAURA NOTA

33	YB01	82 LEI				300,00000
----	------	--------	--	--	--	-----------

DEMONTAT SI REMONTAT AER CONDITIONAT - 1 BUC

Executanti00A	Obiectiv01	Obi01	Cate01			[ron]
0	1	2	3	4	5	

34 YB01 82 LEI 1500,00000

INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE

35 XA01 82 LEI 2000,00000

TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE, MATERIALE

36 IZF01A1 [3] 82 MP 310,00000

AMORSA PRENTRU GLET / VOPSEA LAVABILA

37 CN04A1 82 MP 310,00000

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL  
CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE

L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA v.108-210 STAS 7359-80

38 CF10C1 [1] 82 MP 77,00000

GLET DE INTERIOR APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE

39 YB01 82 LEI 50,00000

MONTAT PRAG USA - 5 ML

40 PRAG01 M 5,00000

PRAG USI DIN ALUMINIU

41 RPCM19A 09 MP 12,00000

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA  
PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV  
bucatarie

L:LC09E -M :7500492 -CHIT ROSTUIRE GRESIE

L:LC52A -0001:6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.8 AGP(POLIACETAT DE VINIL)

L:LC52B -M :7500638 -ADEZIV GRESIE

L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA

L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1

42 RPCT29A1 82 MP 12,00000

DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE \*

Executam90A	Obiectiv01	Obi01	Cate01				[ron]
0	1	2	3	4	5		

43 RPCK01B 02 MP 12,00000

REPARARE STRATULUI SUPT PTR.PARDOSELI EXEC.DIN M  
ORTAR DE CIMENT MARCA M100-T 3 CM GROSIME

44 RPP33A 02 MP 0,24000

INLOCUIREA FERESTRELOR DIN MASE PLASTICE, CU 1 SAU  
MAI MULTE CANATURI, AVIND SUPRAFATA DE : <1 MP

L:LC33D -0010:6720357 -FRST OSCILO-BAY DESCH INT EQUIPE SISTEM 8000 PVC 3G

45 RPCT33A1 82 MP 17,00000

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN \*

46 CK03A 02 MP 17,00000

USI LEMN INT. - MDF

L:LC29F -M :462MDF -USI DIN MDF

47 SE53A 99 BUCATA 2,00000

APOMETRE - AR + AC

L:SL49 -M :202998A -APOMETRU AC, AR

TOTAL A:

### Scurta descriere a operatiunilor

Adresa : str Pantelimon 291,bl 9, scA, et6, ap 23, sector 2

- bucatarie – inlocuit 3 prize cu 3 prize duble cu protectie la umezeala
- bai –1 suport hartie + 2 suport prosop, inlocuit gresie cu adeviz 3mp
- inlocuit 1mp gresie (hol)
- reparatii usi – smirgheluit si lacuit – 8 bucati
- 4ml canal cablu aparent pvc

OBIECTIV: 01-DIVERSE LUCRARI-

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-LOCATII

Categoria de lucrari: 02-Loc.22-Str.Delfinului BID16-36

[ RON ]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	

1 CF10C1 [3] 82 MP 32,50000

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE

zugraveala vopsit. lavabila+amorsa

2 IZF01A1 [3] 82 MP 325,00000

AMORSA PRENTRU GLET / VOPSEA LAVABILA

3 CN04A1 82 MP 325,00000

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL  
CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE

L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

4 RPCT10A1 82 MP 32,50000

CURATARE PERETI SI TAVANE (DESPACERI TENCUIELI)

5 RPCJ07B1 82 MP 32,50000

REF.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.D  
E 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA 50-T \*

6 YB01 82 LEI 100,00000

DEMONTAT + MONTAT PRAG USA -> 5 M

prag usi

7 PRAG01 M 5,00000

PRAG USI DIN ALUMINIU

Executant90A	Obiectiv01	Obi02	Cate02	[ron]
0	1	2	3	4

8	RPCM19A	09 MP		18,20000
---	---------	-------	--	----------

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA  
PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL.CU ADEZIV

L:LC09E -M :7500492 -CHIT ROSTUIRE GRESIE  
L:LC52A -0001:6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL)  
L:LC52B -M :7500638 -ADEZIV GRESIE  
L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA  
L:LC65 -1 :7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL MI

9	ED01A	99 BUCATA		4,00000
---	-------	-----------	--	---------

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P  
RIZA, BUTON)<25A, MONT.INGROPAT, EXCL.DOZA DE APARA  
fixat prize

10	ED01A	99 BUCATA		1,00000
----	-------	-----------	--	---------

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR,  
PRIZA, BUTON)<25A, MONT.INGROPAT, EXCL.DOZA DE APARAT

L:EL18 -M :3918477 -PRIZA DOBLA CU CP  
11 EA16A1[4] 82 BUCATA 1,00000

DOZA DE APARAT

12	327A03A	BUCATA		1,00000
----	---------	--------	--	---------

DOZA APARAT

13	RPCT19B1	82 MP		18,30000
----	----------	-------	--	----------

DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OAR  
BE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR +  
demontat parchet in camera de zi

14	CG37A	02 MP		18,30000
----	-------	-------	--	----------

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR + FOLIE 5 CM

L:LC61A -M :2900583 -PARCHET LAMINAT  
15 CG05A1 82 M 18,00000

PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP

L:10144 -M :7800816 -PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT

Executant00A	Obiectiv01	Obi02	Cate02				[ron]
0	1	2	3	4	5		

16	SE05XA	93	BUCATA				2,00000
----	--------	----	--------	--	--	--	---------

USITA VIZITARE/ DE ACCES LA ROBINETE SAU PIESE DE SCHIMB

schimbat usi vizitare ghena

17	USIVIZ		BUCATA				2,00000
----	--------	--	--------	--	--	--	---------

USITA VIZITARE

18	RFEE03A1	82	BUCATA				1,00000
----	----------	----	--------	--	--	--	---------

INLOC PRIZA - CU PRIZA DUBLA

inlocuit priza dubla

19	ED01A	99	BUCATA				1,00000
----	-------	----	--------	--	--	--	---------

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT

L:EL18 -M :3918477 -PRIZA DUBLA CU CP

20	EA16A1[4]	82	BUCATA				1,00000
----	-----------	----	--------	--	--	--	---------

DOZA DE APARAT

21	327A034		BUCATA				1,00000
----	---------	--	--------	--	--	--	---------

DOZA APARAT

22	RPCT33A1[10]	82	BUCATA				1,00000
----	--------------	----	--------	--	--	--	---------

DEMONTAREA USILOR

inlocuit broasca si manere/ clanta usa

23	CK03A/	99	BUCATA				1,00000
----	--------	----	--------	--	--	--	---------

USI INTERIOARE

L:LC29F -M :9009885 -USA MDF PE TOC INCL. FERONERIE

24	RFEE17D1	82	BUCATA				4,00000
----	----------	----	--------	--	--	--	---------

DEMONTARE PRIZA

bucatarie

25	ED01A	99	BUCATA				4,00000
----	-------	----	--------	--	--	--	---------

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT

L:EL18 -M :03PRSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ. UMEZEALA CU CAPAC

Executant90A	Obiectiv01	Obi02	Cate02				[ ren ]
0	1	2	3	4	5		

26 RPCM19A 99 MP 6,50000

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA  
PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV  
hol

L:LC09E -M :7500492 -CHIT ROSTUIRE GRESIE  
L:LC52A -0001:6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL)  
L:LC52B -M :7500638 -ADEZIV GRESIE  
L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA  
L:LC65 -1 :7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1

27 CI06A1 82 MP 24,50000

PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXATE CU MORTA  
R DE CIMENT SI VAR,LA INCAPERI CU SUPRAF.<10MP  
baie 1

L:10141 -M :212201 -FAIANTA-PROCURARE  
28 RPCM33A 99 MP 24,50000

DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA,GRESIE CERAMICA

29 RCSM24D 02 BUCATA 1,00000

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER  
, MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T

L:LRC64E -M :2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1  
30 RCSM24D 02 BUCATA 1,00000

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER  
,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T

L:LRC64B -M :4201172 -PORT-PROSOP 60 CM COD 79617051  
31 RCSM24D 02 BUCATA 1,00000

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER  
,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T

L:LRC64B -M :8000169 -SAPUNIERA TIP  
33 RPSC18B2 82 BUCATA 1,00000

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE

L:11413 -M :4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732  
34 IC34A1 82 BUCATA 2,00000

MONTAT RACORD FLEXIBIL



Executant90A	Obiectiv01	Obi02	Cate02	[ron]
0	1	2	3	4

44 SB22F1. 82 BUCATA 1,00000

ASIM-RACORD WC

45 RPSC59B1 82 BUCATA 1,00000

INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE DIN GEAM TRAS PE FERETI  
ZID SAU BETON

L:11408 -0001:4203600 -CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE S 3343  
L:13929 -0001:2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716

46 RPSA21P1 82 M 3,00000

INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE  
PORT.PINA LA 10 M D= 110 MM

47 RPSA19B 99 M 8,00000

MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR  
) ,SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM

L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM  
L:SL06A -0058:6719477 -MUFĂ DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM  
L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM  
L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM  
L:SL001 -1 :0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

48 RPSA04A 99 M 8,00000

DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA, TIP G, EXIST  
.EXT. CLADIRII, LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB, 12-50MM

49 RPSF01A 99 ZECI M 0,80000

GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R  
EPARATIILOR

50 RPSF05A 99 M 8,00000

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS  
TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2

51 EA01A1 82 M 10,00000

ASIM-CANAL CABLU

52 EB02A1 82 M 10,00000

CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE  
PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP

L:12001 -0056:4826892 -CONDUCTOR PY 1X 2,5 S 6865

Executant90A	Obiectiv01	Obi02	Cate02		[ron]
0	1	2	3	4	5

53 TOBSIL BUCATA 3,00000

TUB SILICON

54 YB01 82 LEI 500,00000

EMAILAT RECONDITIONAT CAZI = 1 BUC

55 RPSB52A1 82 BUCATA 1,00000

INLOC.SIFON PARDOS.FONTA EMAIL.CU D= 50 MM

baie 2

56 SIFHIDR BUCATA 1,00000

SIFON CU HIDROIZOLATIE PENTRU PARDOSEALA

57 RPCM19A 99 MP 12,00000

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA  
PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV

L:LC09E -M :7500492 -CHIT ROSTUIRE GRESIE  
L:LC52A -0001:6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL)  
L:LC52B -M :7500638 -ADEZIV GRESIE  
L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA  
L:LC65 -1 :7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1

58 RPCM33A 99 MP 14,50000

DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA,GRESIE CERAMICA

59 CID6A1 82 MP 14,55000

PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXATE CU MORTA  
R DE CIMENT SI VAR,LA INCAPERI CU SUPRAF.<10MP

L:10141 -M :212201 -FAIANTA-PROCURARE

60 RPCT33A1[10] 82 BUCATA 4,00000

DEMONTAREA USILOR

usa dulap 0.9x2.55 m

61 CK03A/ 99 BUCATA 4,00000

USI INTERIOARE

L:LC29F -M :9009885 -USA MDF PE TOC INCL. FERONERIE

Executanti90A	Obiectiv01	Obi02	Cate02				[ron]
0	1	2	3	4	5		

62	RCS014B	02 BUCATA	10,00000				
----	---------	-----------	----------	--	--	--	--

INLOCUIRE BALAMALE

63	RCS042D	02 BUCATA	4,00000				
----	---------	-----------	---------	--	--	--	--

INLOCUIRE MANERE

64	RP1B01A1/	82 BUCATA	6,00000				
----	-----------	-----------	---------	--	--	--	--

DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE + REMONTARE

+eventuale probe in tot apartamentul

65	RPCR25A	99 MP	24,00000				
----	---------	-------	----------	--	--	--	--

VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL  
ORIFER, CONSTR. EXIST.: 2 ST. VOPSEA+1ST. LAC REZISTENT

+ eventuale fitinguri la calorifere

66	RPCU10D1	82 BUCATA	1,00000				
----	----------	-----------	---------	--	--	--	--

STRAPUNGERI IN ZIDARIE - GAURA HOVA

67	YB01	82 LEI	300,00000				
----	------	--------	-----------	--	--	--	--

DEMONTAT SI REMONTAT AER CONDITIONAT - 1 BUC

68	YB01	82 LEI	1500,00000				
----	------	--------	------------	--	--	--	--

INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE

69	XA01	82 LEI	2000,00000				
----	------	--------	------------	--	--	--	--

TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE

70	RPCT33A1[10]	82 BUCATA	2,00000				
----	--------------	-----------	---------	--	--	--	--

DEMONTAREA USILOR

71	CK03A/	99 BUCATA	1,00000				
----	--------	-----------	---------	--	--	--	--

USI INTERIOARE - USA INTRARE APARTAMENT METALICA ( 70 MM)

L:LC29F -M :7801761 -USA METALICA

Executant00A	Obiectiv01	Obi02	Cata02			[ron]
0	1	2	3	4	5	
72	CK03A/	99 BUCATA		1,00000		

USI INTERIOARE

L:LC29F -M :9009885 -USA MDF PE TOC INCL. FERONBRIE						
73	RPCT19B1	82 MP		42,00000		

DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OAR  
BE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR \*  
dormitoare

74	CG37A	02 MP		42,00000		
----	-------	-------	--	----------	--	--

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR + FOLIE

L:LC61A -M :2900583 -PARCHET LAMINAT						
75	CG05A1	82 M		50,00000		

FLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP

L:10144 -M :7800816 -PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT						
76	RPGB16A1	82 BUCATA		1,00000		

DEMONTARE RADIATOR FONTA TABLA 0,6-1,8 MC/H\*

s

77	IB02P01 [1]	82 BUCATA		1,00000		
----	-------------	-----------	--	---------	--	--

MONTARE RADIATOR TIP FANOU 22 DIN OTEL

78	60/60C	BUCATA		1,00000		
----	--------	--------	--	---------	--	--

CALORIFER OTEL CU ROBINET TUR/RETUR 22/60/60 CM

79	RPSC02A	99 BUCATA		1,00000		
----	---------	-----------	--	---------	--	--

DEMONTAREA UNEI CAZI PENTRU DUS (INDIFERENT MATERI  
ALUL), INCLUSIV ACCESORIILE

80	RPSC19A	99 BUCATA		1,00000		
----	---------	-----------	--	---------	--	--

MONATREA CAZII PENTRU DUS DIN FONTA EMAILATA, TABL  
A EMAILATA, POLIMETRACIL, FIBRA DE STICLA, ETC.

L:SL22 -0020:8806506 -CADITA DUS 120X80 ID.STANDARD						
---	--	--	--	--	--	--

Executant90A	Obiectiv01	Obi02	Cate02	[ron]
0	1	2	3	4
81	RPSD19A	99 BUCATA	2,00000	

MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DU  
S FLEXIBIL SAU CU DUS FIX, PE PERETE DIN ZIDARIE

L:SL41 -0069:4204306 -BATERIE MONOCOMANDA PT. BAIE-DUS.CORDON FLEXIBIL 150 CM

82	RPSC18B2	82 BUCATA	1,00000
----	----------	-----------	---------

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE

L:11413 -M :4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732

83	RPSC18C1	82 BUCATA	1,00000
----	----------	-----------	---------

SIFON SCURGERE CADA

asim

L:11405 -M :8801709 -SIFON S CADA BAIE

84	SE53A	99 BUCATA	2,00000
----	-------	-----------	---------

APOMETRE - AR + AC

L:SL49 -M :202998A -APOMETRU AC, AR

TOTAL A:

### Scurta descriere a operatiunilor

Adresa : str Delfinului nr 1, bl D 16 ,sc 1,et 6, ap 36 sector 2

- zugraveala vopsitoareie lavabila + amorsa intreg apartamentul s=325 mp
- procurat si montat praguri aluminiu 5 ml
- inlocuire 1,5 mp gresie (demonat, procurat, montat)
- fixat 4 prize
- procurat si montat 1 priza noua dubla +doza
- demontare parchet camera de zi, s=18,3 mp, procurare si montare parchet s=18,3mp, folie pvc 5mm s=18 ,3mp
- procurat si montat plinta 18 ml
- schimbat 2 usite vizitare ghenă
- inlocuire 1 priza dubla cu 1 priza dubla noua
- procurat si montat 1 priza dubla + doza
- schimbat 1 broasca +clanta usa
- bucatarie - inlocuit 4 prize cu 4 prize duble schucko aplicate rezistente la umezeala cu capac
- hol -inlocuit 1,5 mp gresie (demonat, procurat, montat)
- baie 1 – procurat si montat 0,5 mp faianta + 1 polita oglinda + 1 oglinda baie+ 1 baterie chiuveta, vopsit tevi, inlocuit racord bazin wc, procurat si montat 1 ventilator electric montat pe ghenă de ventilatie, inlocuire capac wc+emailat reconditionat cazi+tub silicon imbinari
- baie 2 - inlocuire sifon pardoseala, inlocuire capac wc , inlocuire 0,5 mp gresie , etanseizare cu silicon dus, demontat si montat faianta pentru cuva dus s=0,7 mp
- demontare si procurare usa noua fata dulap 90cm x 2,55 m, 10 balamale, 4 manere
- demontare si procurare usa noua fata dulap 100cm x 2,55 m, 10 balamale, 4 manere

OBIECTIV: 01-DIVERSE LUCRARI-

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03-LOCATII

Categoria de lucrari: 03-Loc.30-Str.Colentina 76,bl.111

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	---	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

1 CF10C1 [3] 82 MP 42,00000

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE

zugraveala vopsit. lavabila+amorsa

2 IZF01A1 [3] 82 MP 420,00000

AMORSA PRENTRU GLET / VOPSEA LAVABILA

3 CN04A1 82 MP 420,00000

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL  
CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE

L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

4 RPCT10A1 82 MP 42,00000

CURATARE PERETI SI TAVANE (DESFACERI TENCUIELI)

5 RPCJ07B1 82 MP 42,00000

REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.D  
E 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA 50-T \*

6 RPCT33A1 82 MP 7,56000

DEMONTAREA USILOR DIN LEMN

schimbat usi existente

7 CK03A 99 MP 7,56000

USI LEMN INT. MDF

L:LC29F -M :462MDF -USI DIN MDF

Executant90A	Obiectiv01	Obi03	Cate03				[ron]
0	1	2	3	4	5		

8	RCSM24D	02	BUCATA	2,00000			
---	---------	----	--------	---------	--	--	--

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER  
,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE, CIM.-VAR M-100T

L:LRC64B -M :4201172 -PORT-PROSOP 60 CM COD 79G17051

9	RCSM24D	02	BUCATA	2,00000			
---	---------	----	--------	---------	--	--	--

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER  
,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE, CIM.-VAR M-100T

L:LRC64B -M :8000169 -SAPUNIERA TIP

10	IC34A1	82	BUCATA	6,00000			
----	--------	----	--------	---------	--	--	--

MONTAT RACORD FLEXIBIL

11	5000210		BUCATA	6,00000			
----	---------	--	--------	---------	--	--	--

RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR

12	RPSC07	91	BUCATA	2,00000			
----	--------	----	--------	---------	--	--	--

DEMONTAREA LAVOARELOR, CHIUVETELOR, SPALATOARELOR, I  
NVEDEREA DESFIINTARII POZITIEI, INCLUSIV BUSONAREA

13	SC07E1	82	BUCATA	2,00000			
----	--------	----	--------	---------	--	--	--

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE PIEDESTAL

L:11402 -0001:2440474 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540

L:11404 -0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR PI PORTELAN ALB C. 1 NI 806

14	RPSC57A1	82	BUCATA	2,00000			
----	----------	----	--------	---------	--	--	--

INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL  
EFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET

15	RPSC18C1	82	BUCATA	2,00000			
----	----------	----	--------	---------	--	--	--

INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP

L:11405 -M :3270070 -SIFON LAVOAR

16	RPSC42A	99	BUCATA	2,00000			
----	---------	----	--------	---------	--	--	--

INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT.WC, MONT.LA INALT  
IME- SEMIINALTIME, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR

L:SL30 -1 :2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441

Executant90A	Obiectiv01	Obi03	Cate03	[ron]	
0	1	2	3	4	5

17 RPSC41A 99 BUCATA 2,00000

INLOCUIREA VASULUI PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANI  
TAR, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR, SIFON TIP S

L:SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COLZ-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066  
18 SB22FI 82 BUCATA 2,00000 24 00 62 00

ASIM-RACORD WC

19 RPCM33A 99 MP 48,80000

DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA,GRESIE CERAMICA

20 CI06A1[1] 82 MP 48,80000

PLACAJ FAIANTA LA PERETI SI STALPI... DE ACEEASI C  
ULOARE SI FORMAT, FIXATE CU ADEZIV PENTRU FAIANTA

L:10141 -M :212201 -FAIANTA-PROCURARE  
21 RPCM19A 99 MP 26,50000

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA  
PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV

L:LC09E -M :7500492 -CHIT ROSTUIRE GRESIE  
L:LC52A -0001:6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.S AGF(POLIACETAT DE VINIL)  
L:LC52B -M :7500638 -ADEZIV GRESIE  
L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA  
L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL MI  
22 RPSC18B2 82 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE

L:11413 -M :4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JST PERL. 58732  
23 SC19A5 82 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE- RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPI  
LENA CU CAPAC

24 RPSC59B1 82 BUCATA 2,00000

INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE DIN GEAM TRAS PE PERETI  
ZID SAU BETON

L:11408 -0001:4203600 -CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE S 3343  
L:13929 -0001:2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716

Executan90A	Obiectiv01	Obi03	Cate03		[ron]
0	1	2	3	4	5

25	TUBSIL	BUCATA	1,00000		
----	--------	--------	---------	--	--

TUB SILICON

26	5552556	BUCATA	1,00000		
----	---------	--------	---------	--	--

BARA DE PERDEA

27	YB01	82 LEI	150,00000		
----	------	--------	-----------	--	--

EMAILAT RECONDITIONAT CAZI = 1 BUC

28	RCSM24D	02 BUCATA	2,00000		
----	---------	-----------	---------	--	--

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER  
,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T

L:LRC64B -M :2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN MA-1 ALB C.1

29	SE05XA	93 BUCATA	1,00000		
----	--------	-----------	---------	--	--

USITA VIZITARE / DE ACCES LA ROBINETE SAU PIESE DE  
SCHIMB

30	RPEE17D1	82 BUCATA	2,00000		
----	----------	-----------	---------	--	--

DEMONTARE PRIZA

31	ED01A	99 BUCATA	2,00000		
----	-------	-----------	---------	--	--

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR,  
PRIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT

L:EL18 -M :02PRAPA -PRIZA DUBLA REZISTENTA LA APA

32	ED01A	99 BUCATA	1,00000		
----	-------	-----------	---------	--	--

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR,  
PRIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT

L:EL18 -M :03PERSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC

33	EB01A1	82 M	15,00000		
----	--------	------	----------	--	--

CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI  
DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP

L:12001 -M :3270500 -CABLU CYYF 3X2.5

Executanti90A	Obiectiv01	Obi03	Cate03			[ron]
0	1	2	3	4	5	

34 EA01A1 82 M 15,0000

ASIM - CANAL CABLU

35 RPSC18B2 82 BUCATA 1,0000

INLOCUIRE LA LAVOAR/CHIUVEA A BATERIEI STATIVE

L:11413 -M :4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. SB732

36 RPEE17D1 82 BUCATA 7,0000

DEMONTARE PRIZA

inlocuit 7 prize

37 ED01A 99 BUCATA 7,0000

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P  
RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT

L:EL18 -M :3918477 -PRIZA DUBLA CU CP

38 EA16A1[4] 82 BUCATA 2,0000

DOZA DE APARAT

39 327A034 BUCATA 2,0000

DOZA APARAT

40 RPEE17D1 82 BUCATA 3,0000

DEMONTARE PRIZA

schimbat 3 prize cablu tv

41 ED01A 99 BUCATA 3,0000

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P  
RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT

L:EL18 -M :1000874 -PRIZA TV

42 52OPRUS BUCATA 4,0000

OPRITORI USI PROCURAT SI MONTAT

opritori usi

Executant90A	Obiectiv01	Obi03	Cate03			[ron]
0	1	2	3	4	5	

43	RPCJ23A	99	MF			20,00000
----	---------	----	----	--	--	----------

REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G

ROS.EXEC.IN CIME CONTINUU \*

reparatii tencuieli

44	RCSO08A	02	BUCATA			1,00000
----	---------	----	--------	--	--	---------

REVIZ./INLOCUIRE CREMOANE SEMIANGROPATE LA FERESTR

E DIN LEMN, SIMPLE/DUBLE/CUPLATE

maner cremon pt fereastr termopan

45	3425822		BUCATA			1,00000
----	---------	--	--------	--	--	---------

MANER CREMON

46	RCSO42A	02	BUCATA			1,00000
----	---------	----	--------	--	--	---------

INLOCUIRE BROASCA INGROPATA

inlocuit broasca si maner

47	RCSO42D	02	BUCATA			1,00000
----	---------	----	--------	--	--	---------

INLOCUIRE MANERE

48	YB01	82	LEI			1500,00000
----	------	----	-----	--	--	------------

INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE

49	XA01	82	LEI			2000,00000
----	------	----	-----	--	--	------------

TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE

50	RPCU10D1	82	BUCATA			1,00000
----	----------	----	--------	--	--	---------

STRAPONGERI IN ZIDARIE - GURA HOTA

51	YB01	82	LEI			300,00000
----	------	----	-----	--	--	-----------

DEMONTAT SI REMONTAT AER CONDITIONAT - 1 BUC

52	RPSA21P1	82	M			3,00000
----	----------	----	---	--	--	---------

INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE

PORT.FINA LA 10 M D= 110 MM

Executant90A	Obiectiv01	Obi03	Cnte03	[ron]
0	1	2	3	4

53	RPSA19B	99 M		10,00000
----	---------	------	--	----------

MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R, SIMILAR  
) ,SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM

L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM  
 L:SL06A -0058:6719477 -NUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM  
 L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM  
 L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM  
 L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

54	RPSA04A	99 M		10,00000
----	---------	------	--	----------

DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA, TIP G, EXIST  
.EXT. CLADIRII, LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB, 12-50MM

55	RPSF01A	99 ZECI M		1,00000
----	---------	-----------	--	---------

GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R  
EPARATIILOR

56	RPSF05A	99 M		10,00000
----	---------	------	--	----------

EFACTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS  
TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2

57	KITAC	M		5,00000
----	-------	---	--	---------

KIT PRELUNGIRE APARAT AER CONDITIONAT

mutare din balcon la bucatarie

58	CFI0C1 [3]	82 MP		40,00000
----	------------	-------	--	----------

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE

59	RPCT33A1	82 MP		2,00000
----	----------	-------	--	---------

DEMONTAREA USILOR DIN LEMN

60	CK03A	99 MP		2,00000
----	-------	-------	--	---------

USI LEMN INT.DIN MDF

L:LG29F -M :462MDF -USI DIN MDF

61	RCSG02A	02 MP		0,70000
----	---------	-------	--	---------

REFACERE ZIDARIE IN JURUL TOCURILOR LA USILE SCHIM  
BATE

Executant90A	Obiectiv01	Obi03	Cate03	[ron]
0	1	2	3	4

62	CF19A	02 MP		8,00000
----	-------	-------	--	---------

PERETE GIPS CARTON EXTERIOR PENTRU REFACERE PARAPE  
T BALCON

L:LC27A -M :2702007 -PL. PS (GIPSCARTIZ. 1STR. POLIEST) 20, 3X2600-2750X1200 10.5K

63	RPCJ07B1	82 MP		8,00000
----	----------	-------	--	---------

REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.D  
E 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA 50-T \*

64	RPCT19B1	B2 MP		44,00000
----	----------	-------	--	----------

DEFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE CAR  
BE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR \*

65	CG37A	02 MP		44,00000
----	-------	-------	--	----------

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR + FOLIE

L:LC61A -M :2900583 -PARCHET LAMINAT

66	CG05A1	82 M		52,00000
----	--------	------	--	----------

PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP

L:10144 -M :7800816 -PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT

67	RCSO42A	02 BUCATA		1,00000
----	---------	-----------	--	---------

REPARARE USI DIN LEMN, PRIN INLOCUIRE BROASCA INGR  
OPATA

usa intrare apartament

68	SE53A	99 BUCATA		2,00000
----	-------	-----------	--	---------

APOMETRE - AR + AC

L:SL49 -M :202998A -APOMETRU AC, AR

**TOTAL A:**

### Scurta descriere a operatiunilor

Adresa : str Colentina 76, bl 111, scA, et10, ap 46, sector2

- zugraveala vopsitoareie lavabila + amorsa intreg apartamentul s= 420mp
- schimbat usi existente cu usi noi MDF( cu toate accesoriile) +tocuri, respectiv 4 usi 90cm/210cm
- bai-schimbat 1 baterie cada dus+1 furtun dus+1 para dus+2 capace wc+1 polita oglinda+2 suporturi hartie + usita vizitare+tub silicon pentru imbinari+bara perdea +emailat reconditionat cazi
- bucatarie- inlocuit 2 prize cu 2 prize duble schucko aplicate rezistente la umezeala cu capac , montat 1 priza noua dubla schucko aplicata rezistenta la umezeala cu capac, cablu electric aparent 15ml, canal cablu pvc aparent 15ml +schimbat baterie chiuveta
- schimbat 7 prize cu 7 prize duble + 2 doze
- schimbat 3 prize cablu TV
- montat 1 priza noua pentru aparatul de aer conditionat, cablu electric aparent 5ml+canal cablu pvc aparent 5ml
- procurat si montat 4 opritoare usi
- reparatii tencuieli 20mp
- procurat si montat 1 maner cremon pentru fereastră termopan
- inlocuire 1 broasca si maner usa

OBIECTIV: 01-DIVERSE LUCRARI-

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04-LOCATII

Categoria de lucrari: 04-Loc.4-Str.Vergului 21-29G1ap90

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	---	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

1 CF10C1 [3] 82 MP 29,00000

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DISCUITE

zugraveala vopsitorie

2 IZF01A1 [3] 82 MP 290,00000

AMORSA PRENTRU GLET / VOPSEA LAVABILA

3 CN04A1 82 MP 290,00000

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL  
CU VINAROM PE TENCUIELI DISCUITE

L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

4 RPCT10A1 82 MP 29,00000

CURATARE PERETI SI TAVANE (DEFACERI TENCUIELI)

5 RPCJ07B1 82 MP 29,00000

REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.D  
E 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA 50-T \*

6 RPCJ13A1 82 M 10,00000

REPARATII TENCUIELI

7 TRA01A20P 82 TONE 4,80000

TRANSPORTUL RUTIER AL DESEURILOR

2 mc x 2.4 = 4.8 to

Executant90A	Obiectiv01	Obi04	Cate04						
0	1		2	3	4	5			{ rol }

6 IZF12A1[7] 82 MP 14,00000

TERMOSISTEM LA PERETI CU PLACI PLISTIREN, ADEZIV S  
I PLASA FIBRA STICLA

balcoane

9 2602434 MP 14,00000

POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM GROSIME

10 CF09E 82 MP 14,00000

TENCUIALA DECORATIVA PENTRU TERMOSISTEM

11 RPCJ23A 99 MP 12,00000

REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G  
ROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU \*

12 RFEF11B1 82 BUCATA 4,00000

INLOC CORP ILUM

L:12009 -M :471NEO -CORP DE ILUMINAT NEON CU 4 TUBURI

13 RPGB16A1 82 BUCATA 2,00000

DEMONTARE RADIATOR

14 IB02P01[1] 82 BUCATA 2,00000

MONTARE RADIATOR TIP PANOU 22 DIN OTEL

15 60/80C BUCATA 2,00000

CALORIFER OTEL 22K 80 CM / 60 CM +ROBINETI +TERMOS  
TAT

16 RPGB16A1 82 BUCATA 2,00000

DEMONTARE RADIATOR

17 IB02P01[1] 82 BUCATA 2,00000

MONTARE RADIATOR TIP PANOU 22 DIN OTEL

Executiv090A	Obiectiv01	Obi04	Cate04	[ron]
0	1	2	3	4

18	100/60C	BUCATA	2,00000	
----	---------	--------	---------	--

CALORIFER OTEL CU ROB TUR-RETUR 22/100CM/60CM

19	RPGB16A1	82 BUCATA	1,00000	
----	----------	-----------	---------	--

DEMONTARE RADIATOR

20	IB02P01[1]	82 BUCATA	1,00000	
----	------------	-----------	---------	--

MONTARE RADIATOR TIP PANDU 22 DIN OTEL

21	120/60C	BUCATA	1,00000	
----	---------	--------	---------	--

CALORIFER OTEL CU ROBINET TUR - RETUR 22/120/60 CM

22	RPCT19B1	82 MP	12,00000	
----	----------	-------	----------	--

DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OAR  
BE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR \*

23	CG37A	02 MP	12,00000	
----	-------	-------	----------	--

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR+FOLIE

L:LC61A -M :2900583 -PARCHET LAMINAT

24	CG05A1	82 M	14,00000	
----	--------	------	----------	--

PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP

L:10144 -M :7800816 -PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT

25	RPPE03A1	82 BUCATA	9,00000	
----	----------	-----------	---------	--

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA BACHEL

26	3918477	BUCATA	9,00000	
----	---------	--------	---------	--

PRIZA DUBLA CU CP

27	RPPE01i1	82 BUCATA	7,00000	
----	----------	-----------	---------	--

INLOC INTREERUPATOR MANUAL UNIPOLA CONSTR NOR APARE  
NT DIBLURI MAT PLASTIC

L:12010 -M :9000221 -INTREERUPATOR DUBLU

Executiv00A	Obiectiv01	Obi04	Cata04				[ron]
0	1	2	3	4	5		

28	RPEF11B1	82	BUCATA	2,00000			
----	----------	----	--------	---------	--	--	--

INLOC CORP ILUM

29	47ONEO		BUCATA	2,00000			
----	--------	--	--------	---------	--	--	--

TUB NEON CU 2 TUBURI

30	SB22F1	82	BUCATA	2,00000			
----	--------	----	--------	---------	--	--	--

ASIM-RACORD WC

31	SC24A1	82	BUCATA	2,00000			
----	--------	----	--------	---------	--	--	--

PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.FE PERETI TIP U, CU 1  
BRAT, DESCHID.450MM

32	RPSC41A	99	BUCATA	2,00000			
----	---------	----	--------	---------	--	--	--

INLOCUIREA VASULUI PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANI  
TAR, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR, SIFON TIP S

L:SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066

33	RPSC42A	99	BUCATA	2,00000			
----	---------	----	--------	---------	--	--	--

INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT.WC,MONT.LA INALTI  
IME- SEMINALTIME, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR

L:SL30 -1 :2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMINALTIME ALB C.1 S 9441

34	SE05XA	93	BUCATA	2,00000			
----	--------	----	--------	---------	--	--	--

DSITA VIZITARE

35	SC18A5	82	BUCATA	2,00000			
----	--------	----	--------	---------	--	--	--

RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAP  
AC

36	8801877		BUCATA	1,00000			
----	---------	--	--------	---------	--	--	--

FURTUN DUS CONIC CROM 2 MT(0220)

37	RCSM24D	02	BUCATA	2,00000			
----	---------	----	--------	---------	--	--	--

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER  
,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE, CIM. -VAR M-100T

L:LRC64B -M :2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1

Executant(90A)	Obiectiv01	Obi04	Cate04			[ron]
0	1	2	3	4	5	

38	TUBSIL	BUCATA		2,00000		
----	--------	--------	--	---------	--	--

TUB SILICON

39	RPEF11B1	82 BUCATA		3,00000		
----	----------	-----------	--	---------	--	--

INLOC CORP ILUM

L:12009	-M :470NEO	-TUB NEON CU 2 TUBURI				
40	CK26A	02 M		15,00000		

GLAFORI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE L=15  
0CM, LATIME DE 15CM

41	CG05A1	82 M		27,00000		
----	--------	------	--	----------	--	--

PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP

L:10144	-0001:6718362	-PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PT.PLINTA MD1 80X2 MM				
42	ED01A	99 BUCATA		2,00000		

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR,  
PRIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT

L:EL18	-M :03PRSCH	-PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC				
43	EA01A1	82 M		6,00000		

ASIM -CANAL CABLU

44	EB01A1	82 M		6,00000		
----	--------	------	--	---------	--	--

CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI  
DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP

L:12001	-M :1922094	-CABLU CYYE (3X2,5)				
45	W1A29A1	82 BUCATA		4,00000		

SIGURANTA FUZIBILA INALTA TENS.MONOP.DE INT.PT.CIR  
C.DE PUTERE, TIP SFIN 6-20KV+FIN 6-20KV, MONTARE

L:12231	-M :3259103	-SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA 16A				
46	RPEE17D1	82 BUCATA		2,00000		

DEMONTARE PRIZA

Executant90A	Obiectiv01	Obi04	Cate04						[ron]
0	1	2	3	4	5				
47	ED01A	99 BUCATA							2,00000

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR,  
PRIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT

L:EL18	-M	:03PRSCH	-PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ. UMEZBALA CU CAPAC
48	RPEF11B1	82 BUCATA	2,00000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE -REZ LA UMEZ  
BALA

L:12009	-M	:LED111	-CORP ILUMINAT CU 2 NEOANE LED
49	RPCT33A1	82 MP	15,12000

DEMONTAREA USILOR

50	CK03A	99 MP	15,12000
----	-------	-------	----------

USI LEMN INT -MDF

L:LC29F	-M	:462MDF	-USI DIN MDF
51	8820780	BUCATA	2,00000

BUTUC + CHEI 405

52	RPCO42D	99 BUCATA	1,00000
----	---------	-----------	---------

REPARAREA USILOR DIN LEMN PRIN INLOCUIREA FERONERI  
EI -MINERE SI SILDURI

53	YB01	82 LEI	30,00000
----	------	--------	----------

MONTARE PRAG USA = 3 MP

54	PRAG01	M	3,00000
----	--------	---	---------

PRAG USI DIN ALUMINIU

55	YB01	82 LEI	40,00000
----	------	--------	----------

MONTARE PRAG USA 4M

Executant90A	Obiectiv01	Obi04	Cate04	ran	
0	1	2	3	4	5
56	PRAG01	M		4,00000	

PRAG USI DIN ALUMINIU

57	EA01A1	82 M		18,00000	
----	--------	------	--	----------	--

ASIM - CANAL CABLU

58	ED01A	99 BUCATA		1,00000	
----	-------	-----------	--	---------	--

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P  
RIZA, BUTON) <25A, MONT. INCROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT  
priza noua aer conditionat

L:EL18 -M :3869923 -PRIZA CU CP ST

59	EB01A1	82 M		7,00000	
----	--------	------	--	---------	--

CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI  
DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP

L:12001 -M :3270500 -CABLU CIYE 3X2.5

60	EA01A1	82 M		7,00000	
----	--------	------	--	---------	--

ASIM - CANAL CABLU

61	TUBSIL	BUCATA		2,00000	
----	--------	--------	--	---------	--

TUB SILICON

62	1CHITM	BUCATA		1,00000	
----	--------	--------	--	---------	--

CHIT MONTAJ (PTR SILICON)

63	RPSC59B1	82 BUCATA		2,00000	
----	----------	-----------	--	---------	--

INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE DIN GEAM TRAS PE PERETI  
ZID SAU BETON

L:11408 -0001:4203600 -CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE S 3343

L:13929 -0001:2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716

64	RPSC18B2	82 BUCATA		2,00000	
----	----------	-----------	--	---------	--

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE

L:11413 -M :4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732

Executand90A	Obiectiv01	Obi04	Cate04	[ron]
0	1	2	3	4 5

65 RSCM24D 02 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/FROSOP, SAPUNIERA, CUIER  
, MANER, DIN PALANTA ORICE CULOARE, CIM.-VAR M-100T

L:LR0648 -M :8000169 -SAPUNIERA TYP  
66 IC34A1 82 BUCATA 4,00000

MONTAT RACORD FLEXIBIL

67 5000210 BUCATA 4,00000

RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR

68 RPSC57A1 82 BUCATA 2,00000

INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SI  
EFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET

69 RPSC18C1 82 BUCATA 2,00000

INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOF

L:11405 -M :3270070 -SIFON LAVOAR  
70 RPSC07 91 BUCATA 2,00000

DEMONTAREA LAVOARELOR, CHIUVETELOR, SPALATOARELOR, I  
NVEDEREA DESFIINTARII POZITIEI, INCLUSIV BUSONAREA

71 SC07E1 82 BUCATA 2,00000

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE PIEDESTAL

L:11402 -0001:2440474 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540  
L:11404 -0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806  
72 YB01 82 LEI 1500,00000

INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE

73 XA01 82 LEI 2000,00000

TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE

Executant90A	Obiectiv01	Obi04	Cate04			[ ron ]
0	1	2	3	4	5	

74 RPCU10D1 82 BUCATA 1,00000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE - GAURA ROTA

75 YB01 82 LEI 300,00000

DEMONTAT SI REMONTAT AER CONDITIONAT - 1 BUC

76 RPSA21P1 82 M 3,00000

INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE  
PORT.PINA LA 10 M D= 110 MM

77 RPSA19B 99 M 8,00000

MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE, PP, PP-R, SIMILAR  
) ,SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM

L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM  
L:SL06A -0058:6719477 -MUEA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM  
L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM  
L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM  
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

78 RPSA04A 99 M 8,00000

DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA, TIP G, EXIST  
.EXT. CLADIRII, LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB, 12-50MM

79 RPSF01A 99 ZECI M 0,80000

GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R  
EPARATIILOR

80 RPSF05A 99 M 8,00000

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS  
TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.FT.INSTAL,ZN., 3/8"-2

81 RPCM33A 99 MP 36,40000

DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA,GRESIE CERAMICA

82 CI06A1[1] 82 MP 36,40000

PLACAJ FAIANTA LA PERETI SI STALPI... DE ACEEASI C  
ULOARE SI FORMAT, FIXATE CU ADEZIV PENTRU FAIANTA

L:10141 -M :212201 -FAIANTA-PROCURARE

Executant90A	Obiectiv01	Obi04	Cnt04	[ron]	
0	1	2	3	4	5
83	RPCM19A	99 MP		24,40000	

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA  
PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV

L:LC09E	-M	:7500492	-CHIT ROSTUIRE GRESIE		
L:LC52A	-0001:	6109858	-ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL)		
L:LC52B	-M	:7500638	-ADEZIV GRESIE		
L:LC64G	-M	:221127	-GRESIE ANTIDERAPANTA		
L:LC65	-0001:	7318732	-DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1		
84	RPCT33A1	82 MP		2,00000	

DEMONTAREA USILOR DIN LEMN \*

85	CK03A	99 MP		2,00000	
----	-------	-------	--	---------	--

USI LEMN INT.DIN MDF

L:LC29F	-M	:462MDF	-USI DIN MDF		
86	RCSG02A	02 MP		1,00000	

FERACEREA ZIDARIEI IN JURUL TOCURILOR LA USILE SCH  
IMBATE

87	CF10C1 [3]	82 MP		40,00000	
----	------------	-------	--	----------	--

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE

88	RPCT19B1	82 MP		55,00000	
----	----------	-------	--	----------	--

DESFACEREA PARDOSELIT DIN PARCHET PE DUSUMELE OAR  
BE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR \*

89	CG37A	02 MP		55,00000	
----	-------	-------	--	----------	--

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR + FOLIE

L:LC61A	-M	:2900583	-PARCHET LAMINAT		
90	CG05A1	82 M		55,00000	

PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP

L:10144	-M	:7800816	-PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT		
---------	----	----------	----------------------------------	--	--

Executant90A	Obiectiv01	Obi04	Car04			[ron]
0	1	2	3	4	5	
91	SE53A	99 BUCATA	4,00000			

APOMETRE AR + AC

L:SL49 -M :202998A -APOMETRU AC, AR

TOTAL A:

### Scurta descriere a operatiunilor

Adresa : str Vergului 21-29 bl G1-G4 sc B et 10 ap 90 sector 2

- zugraveala vopsitorie lavabila + amorsa intreg apartamentul s=290mp
- reparatii tencuiala 10 ml
- transport 2 mc deseuri
- balcoane – polistiren extrudat 5 cm 14mp+ plasa fibra stica in masa de spaclu 14mp+tencuiala 14mp+reparatii tencuiala 12mp
- 4 lampa cu 4 neone cu protectie ( 3 in dormitoare si 1 in camera de zi)
- schimbat 2 calorifere cu 2 calorifere otel 22k 80cm lungime/60cm inaltime + robineti+termostat
- schimbat 2 calorifere cu 2 calorifere otel 22k 100cm lungime/60cm inaltime + robineti+termostat
- schimbat 1 calorifer cu 1 calorifer otel 22k 120cm lungime/60cm inaltime + robineti+termostat
- dormitor – inlocuit parchet laminat 12mp + plinta 14ml
- inlocuit 9 prize cu 9 prize duble
- inlocuit 7 intrerupatoare
- bai – 2 corpuri de iluminat cu cate 2 neone cu protectie la umezeala + 2 racorduri wc cu robineti + 1 suport prosop + 2 vas wc + 1 rezervor + 2 usite vizitare + 2 capac wc + 1 furtun cu para dus + 1 suport hartie + 1 tub silicon
- 3 lampa cu cate 2 neone cu protectie
- glaf pvc interior 150cm/15cm
- plinta 27ml
- bucatarie – 2 prize noi duble cu protectie la umezeala , canal cablu 6 ml (x3 fire) +canal cablu pvc 6ml + 1 siguranta la panoul electric cu sant cupru + inlocuit 2 prize cu 2 prize rezistente la umezeala + 1 corp de iluminat cu 2 neone cu protectie la umezeala
- inlocuit usi cu usi MDF 4 buc 70cm/210cm + 4 buc 90cm/210cm + 1 buc 80cm/210cm
- inlocuit butuc usa metalica intrare + 1 broasca + silduri + 2 butuc + 1 maner
- 3 praguri usa cu trecere nivel
- 4 praguri usa
- canal cablu pvc 18ml
- 1 priza noua pentru aparatul de aer conditionat cablu electric 7ml (x3fire) + canal cablu pvc 7ml
- 2 tuburi silicon (1 tub transparent , 1 tub alb ) + 1 chit montaj

OBIECTIV: 01-DIVERSE LUCRARI-

LISTA  
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 05-LOCATII

Categoria de lucrari: 05-Loc,2-Radeveanu5-bl41.-ap.108

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
				c) utilaj	d) transport	
				Total(a+b+c+d)		

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5
1	CF10C1 [3]	82 MP	31,30000		

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE

zugraveala tot aparatamentul

2 IZF01A1 [3] 82 MP 313,00000

AMORSA PRENTRU GLET / VOPSEA LAVABILA

3 CN04A1 82 MP 313,00000

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL  
CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE

L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 SFAS 7359-80

4 RPCT10A1 82 MP 31,30000

CURATARE PERETI SI TAVANE (DESFACERI TENCUIELI)

5 RPCJ07B1 82 MP 31,30000

REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.D  
E 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA 50-T \*

6 RPEE17D1 82 BUCATA 4,00000

DEMONTARE PRIZA

7 ED01A 99 BUCATA 4,00000

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P  
RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT

L:EL18 -M :03PRSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC

Executiv90A	Obiectiv01	Obi05	Crit05	[ron]
0	1	2	3	4
8	RPG16A1	82 BUCATA	1,00000	
DEMONTARE RADIATOR FONTA TABLA 0,6-1,8 MC/H*				
9	IB02P01[1]	82 BUCATA	1,00000	
MONTARE RADIATOR TIP BANOU 22 DIN OTEL				
10	100/60C	BUCATA	1,00000	
CALORIFER OTEL CU ROB TUR-RETUR 22/100CM/60CM				
11	RPSC18B2	82 BUCATA	2,00000	
INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE				
L:11413 -M :4201339 -BATERIE ANEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732				
12	IC34A1	82 BUCATA	4,00000	
MONTARE RACORD FLEXIBIL				
13	5000210	BUCATA	4,00000	
RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR				
14	SC18A5	82 BUCATA	2,00000	
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAP				
AC				
bai				
15	EE12B1	82 BUCATA	1,00000	
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE				
NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC				
L:12009 -M :463NE0 -NEON REZISTENT LA UMEZEALA				
16	RPSC57A1	82 BUCATA	2,00000	
INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL				
EFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET				
17	RPSC59B1	82 BUCATA	2,00000	
INLOC.COMPL.A UNEI STAJERE DIN GEAM TRAS PE PERETI				
ZID SAU BETON				
L:11408 -0001:4203600 -CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE				

Executant90A	Obiectiv01	Obi05	Crit05	[ron]	
0	1	2	3	4	5

L:13929 -1 :2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716

18 RCSM24D 02 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER  
,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T

L:LRC64B -M :2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1

19 RCSM24D 02 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER  
,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T

L:LRC64B -M :4201172 -PORT-PROSOP 60 CM COD 79617051

20 SD03C1 82 BUCATA 1,00000

BATERIE AMESTEC.PT.SAIE,CU DUS FLEXIBIL,DE 1/2 TOL  
I TIP...MONT.CU DIBLURI METALICE

L:11413 -M :4201501 -BATERIE DUS COD 43R1006

21 RPSD15B1 82 BUCATA 1,00000

DEMONTARE BATERIE DUS

22 RCSM24D 02 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER  
,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T

L:LRC64B -M :8000169 -SAPUNIERA TIP

23 RPSC07 91 BUCATA 2,00000

DEMONTAREA LAVOARELOR, CHIUVELTELOR, SPALATOARELOR, I  
NVEDEREA DESPIINTARII POZITIEI, INCLUSIV BUSONAREA

24 SC07E1 82 BUCATA 2,00000

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE PIEDESTAL

L:11402 -0001:2440474 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540

L:11404 -0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR PI PORTELAN ALB C. 1 NI 806

25 RPSC18C1 82 BUCATA 2,00000

INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP

L:11405 -M :3270070 -SIFON LAVOAR

Execi	num190A	Obiectiv01	Obi05	Cate05					( ran )
0		1		2	3		4		5
26	RPSC42A	99	BUCATA						2,00000

INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT.WC,MONT.LA INALT  
IME- SEMINALTIME, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR

L:SL30	-1	:2452958	-REZERVOR WC	R 2	SEMINALTIME	ALB	C.1 S 9441		
27	RPSC41A	99	BUCATA						2,00000

INLOCUIREA VASULUI PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANI  
PAR, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR, SIFON TIP S

L:SL29	-0003:2442757		-VAS CLOSET		COL2-A	PORTELAN ALB	C. 1 S 2066		
28	SB22F1	82	BUCATA						2,00000

ASIM-RACORD WC

29	RPCM19A	99	MP						12,00000
----	---------	----	----	--	--	--	--	--	----------

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA  
PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV

L:LC09E	-M	:7500492	-CHIT ROSTUIRE GRESIE						
L:LC52A	-0001:6109858		-ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL)						
L:LC52B	-M	:7500638	-ADEZIV GRESIE						
L:LC64G	-M	:221127	-GRESIE ANTIDERAPANTA						
L:LC65	-1	:7318732	-DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1						
30	CI06A1[1]	82	MP						24,00000

PLACAJ FAIANTA LA PERETI SI STALPI... DE ACEEASI C  
ULOARE SI FORMAT, FIXATE CU ADEZIV PENTRU FAIANTA

L:10141	-M	:212201	-FAIANTA-PROCURARE						
31	RPCM33A	99	MP						24,00000

DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA,GRESIE CERAMICA

32	CK24A[1]	02	MP						6,00000
----	----------	----	----	--	--	--	--	--	---------

MONTAT SI PROCURAT PLASE INSECTE

plase tantari

33	CM01C	99	MP						0,30000
----	-------	----	----	--	--	--	--	--	---------

GEAMURI PENTRU USA PVC

geam+broasca usa pvc

L:LC42F	-0015:2500171		-GEAM TRAS CLAR CAL.2	3MM.	AMBALAT DIM.LIB.		S 853		
---------	---------------	--	-----------------------	------	------------------	--	-------	--	--

Executiv01	Obiectiv01	Obi05	Cate05				[ rou ]
0	1	2	3	4	5		

34 RSCO42A 02 BUCATA 2,00000

REPARARE USI DIN LEMN, PRIN INLOCUIRE BROASCA INGR  
OPATA

35 RSCO42D 02 BUCATA 2,00000

REPARAREA USILOR DIN LEMN PRIN INLOCUIREA FERONERII  
EI -MINERE

36 RPCT33A1 02 MP 3,78000

DEMONTAREA USILOR

37 CK25A 99 MP 3,78000

USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID  
LA CONSTR. CU H<35M INCL, UN CANAT CU SUPR. TOC <7MP

L:LC33E -M :630660A -USA PVC

38 RSCO42A 02 BUCATA 2,00000

REPARARE USI DIN PVC, PRIN INLOCUIRE BROASCA INGR  
PATA

39 RSCO42D 02 BUCATA 2,00000

REPARAREA USILOR DIN PVC PRIN INLOCUIREA FERONERIEI  
I -MINERE

40 YB01 02 LEI 300,00000

MANOPERA -REGLARE FERONERIE FERESTRE PVC = 10 M

reglare feronerie ferestre pvc

41 YB01 02 LEI 10,00000

MONTARE PRAG = 1M

prag aluminiu

42 PRAG01 M 1,00000

PRAG USI DIN ALUMINIU

43 CG05A1 02 M 8,00000

PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP

completare plinta ptr parchet laminat

L:10144 -M :7800816 -PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT

Executan	90A	Obiectiv	01	Obi05	Cate05						[ron]
0		1		2		3		4		5	

44 RPEE0111 82 BUCATA 1,00000

INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLA CONSTR NOR APARE  
 NT DIBLURI MAT PLASTIC  
 schimbator intrerupator

L:12010 -20 :5500720 -INTRERUPTOR CUMPARA ST.SIMBOL 0170 250V 10A

45 EA01A1 82 M 6,50000

ASIM - CANAL CABLU

canal cablu

46 EB01A1 82 M 6,50000

CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI  
 DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 NMP

L:12001 -M :1922094 -CABLU CYYF (3X2,5)

47 EE12B1 82 BUCATA 1,00000

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE  
 NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC  
 corp de iluminat

48 46NEC BUCATA 1,00000

CORP DE ILUMINAT NEON CU 1 TUB

49 YB01 82 LEI 1500,00000

INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE

50 XA01 82 LEI 2000,00000

TRANSPORT PERSONAL, MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE

51 RPCU10D1 82 BUCATA 1,00000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE - GAURA ROTA

52 YB01 82 LEI 300,00000

DEMONTARE SI REMONTARE AER CONDITIONAT - 1 BUC

53 RPSA21P1 82 M 3,00000

INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE  
 FORT.PINA LA 10 M D= 110 MM

Executant	Obiectiv	Obi	Cnte						
90A	01	05	05						ron
0	1	2	3		4			5	

54 RPSA19B 99 M 8,0000

MONT. TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC (PE, PP, PP-R, SIMILAR)  
 ), SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, CONSTRUCTII IND, D=20MM

- L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM
- L:SL06A -0058:6719477 -NUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM
- L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM
- L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM
- L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COBRAX

55 RPSA04A 99 M 8,0000

DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA, TIP G, EXIST  
 .EXT. CLADIRII, LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB, 12-50MM

56 RPSF01A 99 ZECI M 0,80000

GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R  
 EPARATIILOR

57 RPSF05A 99 M 8,00000

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSITATE LA PRESIUNE A INS  
 TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2

**TOTAL A:**

### Scurta descriere a operatiunilor

Adresa : str Radovanu nr 5 bl 41 sc 3 ap 108 sector 2

-zugraveala vopsitorie lavabila alb+amorsa intreg apartamentul =313mp

-bucatarie – inlocuit 4 prize cu 4 prize duble cu protectie la umezeala cu capac+schimbat 1 calorifer cu 1 calorifer 100cm/60cm otel cu robineti+1baterie chiuveta cu 2 racorduri

-bai – 2 capac wc + 1 neon cu protectie la umezeala+1 oglinda+1polita+1 suport hartie+2 suport prosop+1 furtun dus,1para dus

-procurare si montare plase tantari – 6 mp

-2 geam usa 0,3 mp + 2 broasca si maner pt usa pvc

-schimbat 2 usa pvc +2 toc + 2 broasca si 2maner , 90cm/210cm

-reglare feronerie ferestre pvc 10 ml

-prag aluminiu 1 ml

-completare plinta pentru parchet laminat 8 ml

-schimbat 1 intrerupator

-canal cablu pvc 6,5 ml

-1 corp de iluminat (neon cu 1 tub) cu protectie

OBIECTIV: 01-DIVERSE LUCRARI-

**LISTA**  
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06-LOCATII

Categoria de lucrari: 06-loc.3- Ciocarliei14.bID9-ap2

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	

1	CF10C1 [3]	82 MP		29,80000		
---	------------	-------	--	----------	--	--

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE

zugraveala tot aparatamentul

2	IZF01A1 [3]	82 MP		298,00000		
---	-------------	-------	--	-----------	--	--

AMORSA PRENTRU GLET / VOPSEA LAVABILA

3	CND4A1	82 MP		298,00000		
---	--------	-------	--	-----------	--	--

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL  
CU VINARON PE TENCUIELI DRISCUITE

L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINARON ALBA V.108-210 STAS 7359-80

4	RPCT10A1	82 MP		29,83000		
---	----------	-------	--	----------	--	--

CURATARE PERETI SI TAVANE (DESFACERI TENCUIELI)

5	RPCJ07B1	82 MP		29,80000		
---	----------	-------	--	----------	--	--

REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.D  
E 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA 50-T \*

6	RPEE17D1	82 BUCATA		3,00000		
---	----------	-----------	--	---------	--	--

DEMONTARE PRIZA

7	ED01A	99 BUCATA		3,00000		
---	-------	-----------	--	---------	--	--

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P  
RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT

L:EL18 -M :03PERSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA RES.UMEZEALA CU CAPAC

Executiv90A	Obiectiv01	Obi06	Cate06	[ron]
0	1	2	3	4

8 ED01A 99 BUCATA 1,00000

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P  
RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT

L:EL18 -M :03PRSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ. UMEZEALA CU CAPAC

9 EB01A1 82 M 10,00000

CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI  
DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP

L:12001 -M :3270500 -CABLU CYYF 3X2.5

10 EA01A1 82 M 10,00000

ASIM -CANAL CABLU

11 SC18A5 82 BUCATA 2,00000

RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAP

AC

bsi

12 EE12B1 82 BUCATA 1,00000

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE  
NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC

L:12009 -M :463NEO -NEON REZISTENT LA UMEZEALA

13 RPSC57A1 82 BUCATA 2,00000

INLOC. OGLINDA SANIT. DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SI  
EFUITE AVIND DIMENS. DE 400X500MM PE PER. CAR. BET

14 RPSC59B1 82 BUCATA 2,00000

INLOC. COMPL. A UNEI ETAJERE DIN GEAM TRAS PE PERETI  
ZID SAU BETON

L:11408 -0001:4203600 -CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE S 3343

L:13929 -0001:2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP E2,30 ALB G.1 NI 716

15 RCSM24D 02 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER  
, MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE, CIM. -VAR M-100T

L:LRC64B -M :2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1

16 RCSM24D 02 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER  
, MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE, CIM. -VAR M-100T

L:LRC64B -M :4201172 -PORT-PROSOP 60 CM COD 79G17051

Executant90A	Obiectiv01	Obi06	Cate06			[ron]
0	1	2	3	4	5	

17 RPCM33A 09 MP 15,50000

DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA, GRESIE CERAMICA

18 CI06A1 [1] 82 MP 15,50000

PLACAJ FAIANTA LA PERETI SI STALPI... DE ACEEASI CULOARE SI FORMAT, FIXATE CU ADEZIV PENTRU FAIANTA

L:10141 -M :212201 -FAIANTA-PROCURARE

19 RCSM24D 02 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER, MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE, CIM.-VAR M-100T

L:LRC64B -M :8000169 -SAPUNIERA TIP

20 IC34A1 82 BUCATA 4,00000

MONTARE RACORD FLEXIBIL

21 5000210 BUCATA 4,00000

RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR

22 RPSC07 91 BUCATA 2,00000

DEMONTAREA LAVOARELOR, CHIUVETELOR, SPALATOARELOR, I NVEDEREA DESFIINTARII POZITIEI, INCLUSIV BUSONAREA

23 SC07E1 82 BUCATA 2,00000

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE PIEDESTAL

L:11402 -0001:2440474 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540

L:11404 -1 :2453823 -PIEDESTAL LAVOAR PI PORTELAN ALB C. 1 NI 806

24 RPSC18C1 82 BUCATA 2,00000

INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP

L:11405 -M :3270070 -SIFON LAVOAR

25 RPSC42A 99 BUCATA 2,00000

INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT.WC, MONT.LA INALT IME- SEMIINALTIME, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR

L:SL30 -1 :2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441

Executanti90A	Obiectiv01	Obi06	Car06	[ ran ]
0	1	2	3	4

26 RPSC41A 99 BUCATA 2,00000

INLOCUIREA VASULUI PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANI  
TAR, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR, SIFON TIP S

L:SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066  
27 SB22F1 82 BUCATA 2,00000

ASIM-RACORD WC

28 SC18A5 82 BUCATA 2,00000

RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAP  
AC

29 RPSC18B2 82 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE

L:11413 -M :4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732  
30 RPCM19A 99 MP 12,40000

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA  
PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV

L:LC09E -M :7500492 -CHIT ROSTUIRE GRESIE  
L:LC52A -0001:6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL)  
L:LC52B -M :7500638 -ADEZIV GRESIE  
L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA  
L:LC65 -1 :7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL MI  
31 ED01A 99 BUCATA 1,00000

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P  
RIZA, BUTON)<25A, MONT.INGROPAT, EXCL.DOZA DE APARAT  
priza noua ptr A.C

L:EL18 -M :3869923 -PRIZA CU CP ST  
32 EB01A1 82 M 1,00000

CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI  
DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MME

L:12001 -M :3270500 -CABLU CYYF 3X2.5  
33 EA01A1 82 M 1,00000

ASIM - CANAL CABLU

Executan190A	Obiectiv01	Obi06	Car06			[ron]
0	1	2	3	4	5	

34	RPEE17D1	82 BUCATA	8,00000			
----	----------	-----------	---------	--	--	--

DEMONTARE PRIZA

inlocuit prize duble prot ptr copii

35	ED01A	99 BUCATA	8,00000			
----	-------	-----------	---------	--	--	--

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, PRIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT

L:EL18 -M :03PCOP -PRIZE DUBLE PROT PTR COPII

36	RPCI32A	09 MP	3,60000			
----	---------	-------	---------	--	--	--

POLICARBONAT PE GRILAJUL EXTERIOR AL FERESTRELOR, ORIZONTAL LA PARTEA SUPERIOARA  
poli-carbonat pe grilajul ferestrelor

L:LRC10A -M :7851536 -PLACA POLICARBONAT

37	CK24A[1]	02 MP	5,00000			
----	----------	-------	---------	--	--	--

MONTAT SI PROCURAT PLASE INSECTE

plase tantari

40	EE12B1	82 BUCATA	1,00000			
----	--------	-----------	---------	--	--	--

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC  
corp il pe hol

41	46NEO	BUCATA	1,00000			
----	-------	--------	---------	--	--	--

CORP DE ILUMINAT NEON CU 1 TUB

42	SE05XA	93 BUCATA	1,00000			
----	--------	-----------	---------	--	--	--

USITA VIZITARE

usita vizitare ghena instalatii

43	T0BSIL	BUCATA	1,00000			
----	--------	--------	---------	--	--	--

TUB SILICON

46	YB01	82 LEI	1500,00000			
----	------	--------	------------	--	--	--

INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE

47	XA01	82 LEI	2000,00000			
----	------	--------	------------	--	--	--

TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE

Executant	Obiectiv	Obi	Cate				[ron]
90A	01	06	06				
0	1	2	3	4	5		

48 RPCU10D1 82 BUCATA 1,00000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE - GAURA HOTA

49 YB01 82 LEI 300,00000

DEMONTAT SI REMONTAT AER CONDITIONAT - 1 BUC

50 RPSA21P1 82 M 3,00000

INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE  
PORT.PINA LA 10 M D= 110 MM

51 RPSA19B 99 M 8,00000

MONT.TEAVA DIN MATERIAL ELASTIC (PE, PP, PE-R, SIMILAR  
) ,SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM

L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM

L:SL06A -0058:6719477 -MUEA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM

L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM

L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM

L:SLU01 -1 :0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

52 RPSA04A 99 M 8,00000

DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA, TIP G, EXIST  
.EXT. CLADIRII, LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB, 12-50MM

53 RPSF01A 99 ZECI M 0,80000

GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R  
EPARATIILOR

54 RPSF05A 99 M 8,00000

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS  
TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2

55 RPSB16A1 82 BUCATA 5,00000

DEMONTARE RADIATOR FONTA TABLA 0,6-1,8 MC/H<sup>2</sup>

5

56 IB02P01[1] 82 BUCATA 6,00000

MONTARE RADIATOR TIP FANOU 22 DIN OTEL

Executanti90A	Obiectiv01	Obi06	Cate06	[ron]
0	1	2	3	4
57	60/80C	BUCATA	1,00000	
CALORIFER OTEL 22K 80 CM / 60 CM +ROBINETI +TERMOG TAT				
58	100/60C	BUCATA	2,00000	
CALORIFER OTEL CU ROB TUR-RETUR 22/100CM/60CM				
59	120/60C	BUCATA	1,00000	
CALORIFER OTEL CU ROBINET TUR - RETUR 22/120/60 CM				
60	140/60C	BUCATA	1,00000	
CALORIFER OTEL CU ROBINET TUR/RETUR 22/140/60 CM				
61	50/60C	BUCATA	1,00000	
CALORIFER BAIE K 50X60 CM				
62	RPCT33A1	82 MP	18,87000	
DEMONTAREA USILOR DIN LEMN				
63	CK03A	02 MP	18,87000	
USI LEMN INT.DIN MDF				
L:LC29F	-M :462MDF	-USI DIN MDF		
64	RCSG02A	02 MP	12,00000	
REFACEREA ZIDARIEI IN JURUL TOCURILOR LA USILE SCH IMBATE				
65	YB01	82 LEI	500,00000	
EMAILAT RECONDITIONAT CAZI - 1 BUC				
66	SE53A	99 BUCATA	2,00000	
APOMETRE AR + AC				
L:SL49	-M :202998A	-APOMETRU AC, AR		

<i>Executant90A</i>	<i>Obiectiv01</i>	<i>Obi06</i>	<i>Cate06</i>						[ron]
0	1	2	3				4		5

TOTAL A:

### Scurta descriere a operatiunilor

Adresa : str Ciocarliei nr 14 bl D9 sc1 ap 2 sector 2

- zugraveala vopsitorie lavabila alb+amorsa intreg apartamentul = 298mp
- bucatarie – inlocuit 3 prize cu 3 prize duble cu protectie la umezeala cu capac+1 priza noua aparenta dubla rezistenta la umezeala cu capac , cablu electric aparent 10 ml (x 3 fire) + canal cablu aparent pvc 10 ml
- bai – 2 capac wc + 1 neon cu protectie la umezeala+1 oglinda+1 polita+1 suport hartie+1 suport prosop+inlocuit 1 mp faianta
- 1 priza noua pentru aparatul de aer conditionat cablu electric aparent 1 ml (x 3 fire) + canal cablu aparent pvc 1 ml
- schimbarea prizelor cu prize duble cu protectie pentru copii , 8 bucati
- montare policarbonat pe grilajul exterior al ferestrelor, orizontal, la partea superioara, 3,6mp
- procurare si montare plase tantari – 5 mp
- inlocuit 8 broasca +maner usi (pentru usi din panel)
- 1 corp de iluminat neon cu protectie (hol)
- 1 usita vizitare ghenă instalatii
- 1 tub silicon
- curatat si vopsit usi 8 bucati + usa debara (150cm/250cm)

OBIECTIV: 01-DIVERSE LUCRARI-

LISTA  
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07-LOCATII

Categoria de lucrari: 07-Loc.28-Str V.Stolnicu 17,bl42

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
				c) utilaj	d) transport	
				Total(a+b+c+d)		

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

1 CF10C1 [3] 82 MP 10,80000

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE

ugraveala in anumite zone

2 IZF01A1 [3] 82 MP 108,00000

AMORSA PRENTRU GLET / VOPSEA LAVABILA

3 CN04A1 82 MP 108,00000

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL  
CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE

L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALEA V.108-210 STAS 7359-80

4 RPCT10A1 82 MP 10,80000

CURATARE PERETI SI TAVANE (DESFACERI TENCUIELI)

5 RPCJ07B1 82 MP 10,80000

REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.D  
E 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA 50-T \*

6 RPEE17D1 82 BUCATA 4,00000

DEMONTARE PRIZA

bucatarie

7 ED01A 99 BUCATA 4,00000

APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ.(INTRERUP.,COMUTATOR,P  
RIZA, BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,EXCL.DOZA DE APARAT

L:EL18 -M :02PRAPA -PRIZA DUBLA REZISTENTA LA APA

Executant90A	Obiectiv01	Obi07	Cate07	[ron]
0	1	2	3	4

8	RPSC59B1	82 BUCATA	2,00000	
---	----------	-----------	---------	--

INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE DIN GEAM TRAS PE PERETI  
ZID SAU BETON

L:11408 -0001:4203600 -CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE S 3343

L:13929 -1 :2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP EZ.30 ALB C.1 NI 716

9	RPSC18B2	82 BUCATA	2,00000	
---	----------	-----------	---------	--

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE

L:11413 -1 :4201406 -BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" FLEXIB.STEA+MANETA S8732

10	RCSM24D	02 BUCATA	2,00000	
----	---------	-----------	---------	--

NLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER  
MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T

L:LRG64B -M :2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1

11	RCSM24D	02 BUCATA	2,00000	
----	---------	-----------	---------	--

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER  
,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T

L:LRG64B -M :4201172 -PORT-PROSOP 60 CM COD 79617051

12	IC34A1	82 BUCATA	4,00000	
----	--------	-----------	---------	--

MONTAT RACORD FLEXIBIL

13	5000210	BUCATA	4,00000	
----	---------	--------	---------	--

RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR

14	RPSC07	91 BUCATA	2,00000	
----	--------	-----------	---------	--

DEMONTAREA LAVOARELOR,CHIUVETELOR,SPALATOARELOR, I  
NVEDEREA DESFIINTARII POZITIEI,INCLUSIV BUSONAREA

16	RPSC57A1	82 BUCATA	2,00000	
----	----------	-----------	---------	--

INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL  
EFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET

17	RPSC18C1	82 BUCATA	2,00000	
----	----------	-----------	---------	--

INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP

L:11405 -M :3270070 -SIFON LAVOAR

Executant90A	Obiectiv01	Obi07	Cate07			[ron]
0	1	2	3	4	5	

18 RPSC42A 99 BUCATA 1,00000

INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT.WC,MONT.LA INALT  
IME- SEMIINALTIME, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR

L:SL30 -1 :2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441  
20 SB22F1 82 BUCATA 2,00000

ASIN-RACORD WC

21 SC18A5 82 BUCATA 2,00000

RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN POLIPROPILENA CU CAP  
AC

22 RC5M24D 02 BUCATA 2,00000

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER  
,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T

L:LRC64B -M :8000169 -SAPUNIERA TIP  
23 EE12A1 82 BUCATA 1,00000

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE  
NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE LEMN

24 CK24A[1] 02 MP 8,90000

MONTAT SI PROCURAT PLASE INSECTE

plase tantari

25 RPCM19A 02 MP 12,80000

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA  
PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV  
gresie

L:LC09E -M :7500492 -CHIT ROSTUIRE GRESIE  
L:LC52A -0001:6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL)  
L:LC52B -M :7500638 -ADEZIV GRESIE  
L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA  
L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL MI

28 RPTI32A 09 MP 0,84000

POLICARBONAT EXECUTATE DIN PLACI

polocarbonat 60cm/140 cm ptr gol usa

L:LRC10A -M :5000008 -POLICARBONAT LA PERETI 20 MM

Executant90A	Obiectiv01	Obi07	Cate07			[ran]
0	1	2	3	4	5	

29 ED01A 99 BUCATA 1,00000

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, PRIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARA  
priza noua AC

L:ELI8 -M :5536080 -PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL 0706A 250V;10A  
30 EB01A1 82 M 10,00000

CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI  
DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MME

L:12001 -M :3270500 -CABLU CYYF 3X2.5  
31 EA01A1 82 M 10,00000

ASIM -CANAL CABLU

32 W1A29A1 82 BUCATA 1,00000

SIGURANTA FUZIBILA INALTA TENS. MONOP. DE INT. PT. CIR  
C. DE PUTERE, TIP SFIN 6-20KV+FIN 6-20KV, MONTARE

L:12231 -M :3259103 -SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA 16A  
33 RPEF11B1 82 BUCATA 2,00000

INLOC CORP ILUM

corp il in hol

L:12009 -M :46NE0 -CORP DE ILUMINAT NEON CU 1 TUB  
34 RPEF11B1 82 BUCATA 3,00000

INLOC CORP ILUM

corp il 2 tuburi in dormitoare

L:12009 -M :47NE0 -TUB NEON CU 2 TUBURI  
35 CG05A1 82 M 3,00000

PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP

completare plinta parchet

L:10144 -M :7800816 -PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT  
38 CK07A 02 M 11,00000

GLAFURI, LATIME <30CM, MONTATE LA FERESTRE DIN LEM  
N

L:LC30L -M :36GLAFL -GLAF LEMN LA USI  
39 RPCJ23A 02 MP 2,00000

REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G  
ROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU \*  
reparatii tencuieli

Executant90A	Obiectiv01	Obi07	Cate07	[ron]
0	1	2	3	4
40	CF10C1 [3]	82 MP	2,00000	

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE

41	IZF01A1 [3]	82 MP	2,00000
----	-------------	-------	---------

AMORSA PRENTRU GLET / VOPSEA LAVABILA

42	CN04A1	82 MP	2,00000
----	--------	-------	---------

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL  
CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE

L:10161 -1 :6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

43	YB01	82 LEI	1350,00000
----	------	--------	------------

INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE

44	XA01	82 LEI	1800,00000
----	------	--------	------------

TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE

45	RPCU10D1	82 BUCATA	1,00000
----	----------	-----------	---------

STRAPUNGERI IN ZIDARIE - GAURA NOTA

46	YB01	82 LEI	300,00000
----	------	--------	-----------

DEMONTAT SI REMONTAT AER CONDITIONAT - 1 BUC

47	RPSA21P1	82 M	3,00000
----	----------	------	---------

INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE  
PORT.PINA LA 10 M-D= 110 MM

48	RPSA19B	99 M	10,00000
----	---------	------	----------

MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC (PE, PP, PP-R, SIMILAR  
) ,SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM

L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM  
L:SL06A -0058:6719477 -MUSA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM  
L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM  
L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM  
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

Executiv0A	Obiectiv01	Obi07	Cate07	[ron]		
0	1	2	3	4	5	

49	RPSA04A	99 M		10,00000		
----	---------	------	--	----------	--	--

DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA, TIP G, EXIST  
 .EXT. CLADIRII, LA LEG.-COL.-COND. DISTRIB, 12-50MM

50	RPSF01A	99 ZECI M		1,00000		
----	---------	-----------	--	---------	--	--

GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R  
 EPARATIILOR

51	RPSF05A	99 M		10,00000		
----	---------	------	--	----------	--	--

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS  
 TAL. APA, EXEC.CV COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2

52	IZF01A1 [3]	82 MP		200,00000		
----	-------------	-------	--	-----------	--	--

AMORSA PRENTRU GLET / VOPSEA LAVABILA

53	CN04A1	82 MP		200,00000		
----	--------	-------	--	-----------	--	--

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL  
 CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE

L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

54	CF10C1 [3]	82 MP		20,00000		
----	------------	-------	--	----------	--	--

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE

55	RPCT33A1	82 MP		19,00000		
----	----------	-------	--	----------	--	--

DEMONTAREA USILOR DIN LEMN \*

56	CK03A	99 MP		19,00000		
----	-------	-------	--	----------	--	--

USI LEMN INT.- DIN MDF

L:LC29F -M :462MDF -USI DIN MDF

57	RPCP36A	99 MP		4,50000		
----	---------	-------	--	---------	--	--

SUPRALUMINA DIN RAMA IN ACEEASI CULOARE CU USA SI  
 CU PEXIGLAS INCOLOR DE 3 MM

9 USI

L:LC33F -M :PLEXOI -PLEXIGLAS 3 MM CU RAMA

Executant90A	Obiectiv01	Obi07	Cate07			[ron]
0	1	2	3	4	5	

58 RCG02A 02 MP 10,00000

REFACEREA ZIDARIEI IN JURUL TOCURILOR LA USILE SCH  
IMBATE

59 RPCT33A1[10] 82 BUCATA 1,00000

DEMONTAREA USILOR

59 CK03A/ 99 BUCATA 1,00000

USI INTERIOARE - USA INTRARE APARTAMENT METALICA ( 70 MM)

L:LC29F -M :7801761 -USA METALICA

50 RPCT19B1 82 MP 60,00000

DEFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OAR  
BE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR \*

61 CG37A 02 MP 60,00000

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR + FOLIE

L:LC61A -M :2900583 -PARCHET LAMINAT

62 CG05A1 82 M 60,00000

PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP

L:20144 -M :7800616 -PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT

63 SE53A 99 BUCATA 2,00000

APOMETRE AR + AC

L:SL49 -M :202998A -APOMETRU AC, AR

TOTAL A:

### Scurta descriere a operatiunilor

Adresa : str Vasile Stolnicu 17, bl 42, sc 2 , ap 20 sector 2

- zugraveala vopsitorie lavabila alb+amorsa executata pe anumite zone (se zugravesc balcoanele integral + local zonele afectate) =108 mp
- bucatarie – inlocuit 4 prize cu 4 prize duble cu protectie fa umezeala cu capac
- bai – 2 suport hartie+1 savoniera+fixare corp iluminat
- procurare si montare plase tantari – 8,90 mp
- completare gresie, demontare si montare gresie+adeziv 1mp
- chit pentru gresie (aferent unui prag usa)=1ml
- procurat si montat policarbonat 60cm/140cm pentru golul de usa al camerei de zi
- priza noua pentru aerul conditionat , cablu electric 10ml (x 3 fire) aparent+ canal cablu pvc aparent 10ml + 1 siguranta montata pt tabloul electric
- 2 corpuri de iluminat neon cu 1 tub cu protectie ( hol)
- 3 corpuri de iluminat neon cu 2 tuburi cu protectie ( dormitoare)
- completare plinta pentru parchet laminat 3 ml
- curatat si vopsit usi 8 bucati + usa debara (150cm/250cm)
- glaf lemn usi 11 ml
- reparatii tencuieli 2mp

# Formular F3

Obiectiv: 0260 D.G.A.S.P.C. SECTOR 2

## ANTEMASURATOARE

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0001 ALEEA CISLAU NR. 5 BL. 3D AP. 30

Categorie: 0001 REPARATII CURENTE

[ ron ]

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	UM	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	RPCT10A1 82	MP	41.00000		

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI \*

2	RPCJ09A1 82	MP	41.00000		
---	-------------	----	----------	--	--

REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.GRUND SI STR. VIZIBIL \*

3	RPCJ13B1 82	M	110.00000		
---	-------------	---	-----------	--	--

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT \*

4	RPCJ36A1 82	MP	169.00000		
---	-------------	----	-----------	--	--

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.

5	RPCJ68H1 82	MP	310.00000		
---	-------------	----	-----------	--	--

PREGATIREA SUPRAFETELOR PRIN PERIERE

ASIMILAT

6	RPCJ70A1 82	MP	310.00000		
---	-------------	----	-----------	--	--

AMORASAREA SUPRAFETELOR IN VEDEREA APLICARII VOPSIORIEI LAVABILE

ASIMILAT

7	RPCR24A1 82	MP	310.00000		
---	-------------	----	-----------	--	--

VOPSIORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI EXISTENTE

8	RPCO07G1 82	BUCATA	2.00000		
---	-------------	--------	---------	--	--

INLOCUIRE MANERE FERESTRE PVC

ASIMILAT

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	UM	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
9	RPCO20A1	82	MP		22.00000

USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZATE SI STANDARD,PE TOC\*

L: 10156 -M : 9000033 -USI INT. 1C MDF CEEULARE PE TOC					
10	RPCP15A1	82	M		1.00000

PRAG USI DIN ALUMINIU

ASIMLAT

11	RPCM18A	99	MP		1.50000
----	---------	----	----	--	---------

PLACAJE CU PLACI DE GRESIE CERAMICA LA PERETI,STALPI SI GRINZI  
LA INT,ADEZ.

L: LC09E -0005:6102620 -CHIT DE ETANSARE ROST ULTRACOLOR					
L: LC52A -0001:6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL)					
L: LC52B -0059:6110524 -ADEZIVI FULBERE CIMENT +LIANTI HIDRAULICI -KERABOND					
L: LC64F -M : 000058 -GRESIE ANTIDERAPANTA					
L: LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC FTR.PLACAJE MODEL M1					
12	CG37A	02	MP		49.60000

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR

L: LC61A -M : 2943532 -PARCHET LAMINAT					
13	RPCQ06A	09	MP		0.20000

INLOCUIRE GEAMURI TERMOABSORBANTE PE TAMPLARIE PVC,  
METALICA,LEMN CU GARN.CAUCIUC SI MINIU DE PLUMB

L: LC42E -0056:2501682 -GEAM TRAS MAT 4 MM. AMB.DIN.FIXE NI-93558					
14	RPEB02A8	82	M		10.00000

INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 2,5MMP INTROD IN TUB  
PVC,PEL,TEAVA

15	EA15B	99	M		3.00000
----	-------	----	---	--	---------

SISTEM DE CANALETI-PLINTE, MONT.APARENT PE DIBLURI DIN  
PVC,LATIMEA > 30 MM, DIN MATERIAL PLASTIC  
CANAL CABLU

L: BLOIG -0007:6719426 -CANALE (PLINTE) DIN MATERIAL PLASTIC DE 30 X 40 MM					
16	RPEE03A1	82	BUCATA		8.00000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA BACHEL

PTRIZA DUBLA

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utifaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
17	RPEE03C1 82	BUCATA		14.00000	
INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA CU CONTACT NUL DIN BACHELITA					
18	RPEE04A1 82	BUCATA		14.00000	
REVIZUIREA APARATELOR ELECTRICE INTRERUPTOR PRIZA COMUTATOR * FIXAT PRIZE					
19	RPEE17B1 82	BUCATA		3.00000	
DEMONTARE APARATE UNIPOLARE IN VEDEREA INLOCUIRII* PRIZE BUCATARIE					
20	RPEE03C1 82	BUCATA		11.00000	
INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA CU CONTACT NUL DIN BACHELITA PRIZA DUBLA SHUKO REZ. UMEZEALA CU CAPAC					
21	RPEF11A02 82	BUCATA		3.00000	
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE TIP FIPAD 218 2X18W DIBLURI LEMN FARA REFLECTOR					
----- L: 12009 -M 19004010 -CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT STANS FIPAD 04 - 2 X 18 W					
22	RPSC57A1 82	BUCATA		2.00000	
INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SLEFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET					
23	RPSC59A1 82	BUCATA		2.00000	
INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE FAIAN SAU PORT.SANIT PERETI ZIDARIE SAU BETON					
----- L: 13929 -0083:2451631 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.50 ALB C.2 NI 716					
24	RPSC66A1 82	BUCATA		2.00000	
INLOC.SUPPORT HIRTIE PORTELAN SANITAR					
----- L: 13929 -0083:2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1					
25	RPSC62C1 82	BUCATA		2.00000	
INLOC.PORTPROSOP FONTA EMAIL SAU MAT.PLAS TIP U SIMBOL 473 DIN ALAM NICHEL CU 1 BRAT					
----- L: 13929 -0107:4201171 -PORTPROSOP ALAMA CU UN BRAT DE PERETE TIP U 600MM					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
26	RPSC68A1	82	BUCATA	2.00000	

INLOC.SAPUN PORT SANIT.FONTA EM PE PERETI ZIDARIE SAU BETON

L: 13929 -0061:2453392 -SAPUNIERA SI 1-15 (INGROPATE) ALB C.1 NI 544					
27	RPSC19A	99	BUCATA	2.00000	

MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DUS FLEXIBIL SAU CU DUS FIX, PE PERETE DIN ZIDARIE

L: 5141 -0069:4204306 -BATERIE MONOCOMANDA PT. BAIE-DUS, CORDON FLEXIBIL 150 CM					
28	RPSC18B2	82	BUCATA	2.00000	

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE

L: 11413 -M 14204308 -BATERIE MONOCOMANDA PT. LAVOAR. VENTIL SCURGERE AUTOMAT					
29	RPSC18C1	82	BUCATA	4.00000	

INLOC.LA LAVOAR RACORD FLEXIBIL

ASIMILAT

L: 11405 -M 17336204 -RACORD FLEXIBIL, D= 1/2"					
30	RPSC23B1	82	BUCATA	2.00000	

DEMONT.LAV.FAIANTA DOUA ROB.SAU BAT.STATIVA

31	SC07E1	82	BUCATA	2.00000	
----	--------	----	--------	---------	--

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL

L: 11402 -0001:2440474 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR L50-400MM ALB C. 1 S1540					
L: 11404 -0001:2453823 -PIEDBSTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806					
32	RPSC18C1	82	BUCATA	2.00000	

INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP

L: 11405 -0011:4202773 -SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1 1/4" S 9611					
33	RPSC24C1	82	BUCATA	2.00000	

INLOC.COMPLETA CLOS.VAS PORT.SANIT SAU FAIANTA CU REZERVOR

FAIANTA SAU MAS.TERMOPL.MONT.VAS

INCLUSIV RACORD FLEXIBIL WC D=110 MM

L: 11406 -0001:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066					
L: 13919 -0002:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMINALTIME ALB C.1 S 9441					
L: 13922 -0002:6719598 -RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexa	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

34	RPSA21P1 82	M	3.00000		
----	-------------	---	---------	--	--

INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PEPOR.T.PINA LA  
10 M D= 110 MM

35	RPSA19B 99	M	4.00000		
----	------------	---	---------	--	--

MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA  
PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM

L: SL05 -0030:6717007 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM  
L: SL06A -0050:6719477 -MUFĂ DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM  
L: SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM  
L: SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM  
L: SL06E -0096:6719515 -REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 25 \* 20 MM  
L: SL06F -0120:6719539 -RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 20 MM 3/4"  
L: SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

36	RPSA04A 99	M	4.00000		
----	------------	---	---------	--	--

DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA,TIP G,EXIST.EXT.  
CLADIRII,LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB,12-50MM

37	SE05XA 93	BUCATA	3.00000		
----	-----------	--------	---------	--	--

USITA METALICA DE ACCES LA ROBINETE SAU PIESE DE CURATIRE

ASIMILAT - SCHIMBAT USI VIZITARE GHENA

38	SE53A 99	BUCATA	3.00000		
----	----------	--------	---------	--	--

MONTAT CONTOR DE APA (APOMETRU AR)

L: SL49 -M :8814973 -CONTOR APA RECE

39	SE53A 99	BUCATA	3.00000		
----	----------	--------	---------	--	--

MONTAT CONTOR DE APA (APOMETRU AC)

L: SL49 -M :8814975 -CONTOR APA CALDA

40	RPVC08B 99	BUCATA	1.00000		
----	------------	--------	---------	--	--

MONTAT VENTILATOR BAIE

ASIMILAT

L: LV01C -M :8802865 -VENTILATOR BAIE

41	RPVC41A 99	BUCATA	1.00000		
----	------------	--------	---------	--	--

DEMONTAT AGREGAT CLIMATIZARE (APARAT AER CONDITIONAT)

ASIMILAT

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
42	RPVC17A 99	BUGATA	1.00000		
REMONTAT AGREGAT CLIMATIZARE (APARAT AER CONDITIONAT)					
ASIMILAT					
43	TRB05A29 82	TONE	3.95000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$					
44	TR11AA01C3 82	TONE	3.95000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3 \$					
45	TR11AA13C3 82	TONE	3.95000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE IN PRAFURI PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.3 \$					
46	TRA01A20 82	TONE	3.95000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$					
47	XA01 82	LEI	1,000.00000		
TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR + SCULE					

OFERTANT.

### Scurta descriere a operatiunilor

Adresa : aleea Cislau nr 5, bl 3 D, sc 1 , et5, ap 30 , sector2

- zugraveala vopsitoareie lavabila + amorsa intreg apartamentul s= 310mp
- demontat parchet in 2 dormitoare, s=25 mp, montat parchet s=25 mp, folie pvc 5mm s=25mp
- plinta 27,5 ml
- schimbat 2 prize cu 2 prize duble
- procurat si montat maner pentru fereastră termopan alb
- baie- schimbat 1 neon cu 1 neon rezistent la umezeala + procurat si montat oglinda baie 50cmx70cm, schimbat baterie dus+furtun dus+para dus+capac wc+usita vizitare cada , completare cu 1mp faianta + emailat recondationat cazi+tub silicon pentru imbinari
- schimbare 4 bucati broaste si clante
- demontare , procurare si montare geam usa baie 40cmx50cm din policarbonat mat
- demontare , procurare si montare pervaz usi 16 ml
- fixat feronerie fereastră
- bucatarie- inlocuit 2 prize cu 2 prize duble schucko aplicate rezistente la umezeala cu capac, montat 1 priza noua dubla schucko aplicata rezistentă la umezeala cu capac , 10ml cablu electric (X3 fire) si canal cablu pvc 3 ml
- procurare si montare plinta gresie 1,5 ml
- inlocuire 2 corpuri iluminat , procurare si montare 2 corpuri de iluminat cu protectie la umezeala
- procurat si montat 20mp autocolant pentru usi
- demontare, procurare si montare policarbonat si rama prindere pentru usa – 1,40mx0,60m
- demontare si procurare usa noua fata dulap 100cm x 2,55 m, MDF, 10 balamale, 4 manere

**Contract de lucrări**  
nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

**Preambul**

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2**, cu sediul in Bucuresti, str. Olari, nr. 15 (fost 11-13), sector 2, cod fiscal nr. 17093691, avand contul nr. \_\_\_\_\_, la Trezoreria sectorului 2, în calitate de achizitor, pe de o parte

și  
SC \_\_\_\_\_ SRL cu sediul in \_\_\_\_\_, telefon \_\_\_\_\_, număr de înmatriculare \_\_\_\_\_, cod fiscal nr \_\_\_\_\_ cont nr. \_\_\_\_\_, deschis la \_\_\_\_\_, reprezentat de \_\_\_\_\_, avand functia \_\_\_\_\_, în calitate de executant, pe de altă parte.

**2. Definiții**

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;
- b. **achizitor și executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- d. **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- e. **forta majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- f. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 zile.

**3. Interpretare**

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

**Clauze obligatorii**

**4. Obiectul principal al contractului**

4.1 - Executantul se obliga să execute, să finalizeze și să întrețină, în cadrul perioadei de garanție, lucrări constructiv, conform anexelor, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

**5. Prețul contractului**

5.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăți, este de \_\_\_\_\_ lei fara TVA (valoare care include si 10%, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute), la care se adauga \_\_\_\_\_ TVA lei.

## **6. Durata contractului**

6.1 – Prezentul contract incepe in data de \_\_\_\_\_

6.2 - Prezentul contract încetează la data platii lucrarii prestate, dar nu mai tarziu de 31.12.2018.

## **7. Executarea contractului**

7.1 – Executarea contractului începe după predarea ordinului de incepere a lucrarilor si predarea amplasamentului.

## **8. Documentele contractului**

8.1 - Documentele contractului sunt:

- oferta financiară - deviz ofertă (anexa nr. 1);
- oferta tehnică (anexa nr. 2);
- graficul fizic (anexa nr. 3);
- clauze contractuale privind protecția muncii (anexa nr. 4);

## **9. Protecția patrimoniului cultural național**

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții, executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

- a) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
- b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la prețul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

## **10. Obligațiile principale ale executantului**

10.1 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.2 - Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuției lucrării, spre aprobare, graficul de plăți necesar execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții. (2) Un exemplar din documentația predată, de către achizitor, executantului va fi ținut de acesta în vederea consultării de către Inspecția de

Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă, totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.4 - (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.6 - Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

- i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
- ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
- iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

10.7 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepție a lucrării.

10.8 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.9 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricărui dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele și va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugerii ale drumurilor și podurilor respective.

(2) în cazul în care, natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin "drum" se înțelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile și prin "vehicul" se înțelege orice ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecința.

(3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugereri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul șantierului.

10.10 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

- i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;
- ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;
- iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 12 luni de la recepția lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

10.12 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente;

cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## ***11. Obligațiile achizitorului***

11.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor.

11.2 - (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;
- c) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- d) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului șantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilități precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.3 - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării.

11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.5 - Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

## **12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor**

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % din prețul contractului.

12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1 % procentuală din plata neefectuată.

12.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

12.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția că această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului.

## **Clauze specifice**

### **13. Garanția de bună execuție a contractului**

13.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din prețul contractului, fara TVA, pentru perioada de valabilitate a contractului. Contractantul are obligația sa prezinte dovada constituirii garanției de buna execuție in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, prin scrisoare de garanție bancară de buna execuție, prin constituirea unui cont de garanție de buna execuție, deschis in favoarea D.G.A.S.P.C. Sector 2 la Unitatea Trezoreriei Statului, sau prin depunere in numerar la casierie, in situatia in care suma permite acest lucru.

*Modul de constituire al garanției de buna execuție :*

- prin scrisoare de garanție bancară de buna execuție ;
- printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ce devine anexa la contract;
- prin constituirea unui cont de garanție de buna execuție, deschis in favoarea D.G.A.S.P.C. Sector 2 la Unitatea Trezoreriei Statului;
- prin depunere in numerar la casierie, in situatia in care suma este mai mica de 5.000 de lei.

„Contractantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante” Conform Hotararii 1045/18.10.2011. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de trezorerie astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din prețul contractului ; Contractantul are obligația sa prezinte extrasul cu depunerea in cuantum de 0,5 %.

13.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

13.3 – Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 de la executarea obligațiilor asumate, astfel:

- 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data semnării Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată nici o pretenție de executare a Garanției de Bună Execuție ;
- 30% din valoarea Garanției de Bună Execuție, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată nici o pretenție de executare a Garanției de Bună Execuție.

13.4 - Garanția tehnică este distinctă de garanția de bună execuție a contractului

#### **14. Începerea și execuția lucrărilor**

14.1 - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului și Inspecției de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor, dacă este cazul.

14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.

Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la 12.1, alin.(2), achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitate prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

#### **15. Întârzierea și sistarea lucrărilor**

15.1 - În cazul în care:

- i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
- ii) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau
- iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptătesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

- (1) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
- (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

15.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18.2; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

## ***16. Finalizarea lucrărilor***

16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

16.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

16.4 - Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

## ***17. Perioada de garanție acordată lucrărilor***

17.1 - Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

17.2 - (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
- ii) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; sau
- iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remediilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

17.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin.(1), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele convenite acestuia.

## ***18. Modalități de plată***

18.1 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii de către acesta, în funcție de sumele pimate de la bugetul local, în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 și a unor masuri financiar-fiscale;

18.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuției și de a

beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul își onorează restanța, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

18.3 - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului și în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situațiile de plată provizorii se confirmă de către dirigințele de santier conform contractului de achiziție încheiat cu acesta.

(3) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

18.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

18.5 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală.

## ***19. Ajustarea prețului contractului***

19.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19.2 - Prețul contractului nu se actualizează.

## ***20. Amendamente***

20.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

(2) Executantul are obligația de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

## ***21. Subcontractanți***

21.1 - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

21.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

21.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

21.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

## **22. Cesiunea**

22.1 - Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

## **23. Forța majoră**

23.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

23.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

23.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

23.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

23.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 4 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

## **24. Soluționarea litigiilor**

24.1 - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din România.

## **25. Limba care guvernează contractul**

25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

## **26. Comunicari**

26.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

26.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

## **27. Legea aplicabilă contractului**

27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi \_\_\_\_\_ prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**Achizitor**  
**DGASPC SECTOR 2**

**Executant**

## ANEXA 1 LA CONTRACTUL:

## OFERTA FINANCIARA

denumire lucrare	valoare Lei fara TVA*	valoare totala Lei cu TVA*
Lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in Sos Pantelimon nr 291, bl 9, sc A, et 6, ap 23, sector 2		
Lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in Strada Delfinului nr 1, bl D16, sc 1, et 6, ap 36, sector 2		
Lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in Sos Colentina nr 76, bl 111, sc A, et 10, ap 47, sector 2		
Lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in Strada Vergului nr 21-29, bl G1, sc B, et 10, ap 90, sector 2		
Lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in Strada Radovanu nr 5, bl 41, sc 3, ap 108, sector 2		
Lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in Strada Ciocârciei nr 14, bl D9, sc 1, ap 2, sector 2		
Lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in Strada Vasile Stolnicu nr 17, bl 42, sc 2, ap 20, sector 2		

Lucrari de reparatii curente pentru constructii  
pentru locatia situata in Aleea Cislău nr 5, bl 3D,  
sc 1, et 5, ap 30, sector 2, Bucuresti

**TOTAL GENERAL:**

\* valoare care include si 10%, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute

Achizitor  
DGASPC SECTOR 2

Executant

**ANEXA 2 LA CONTRACTUL:**

**OFERTA TEHNICA**

**SCURTA DESCRIERE A LUCRARILOR**

**Achizitor  
DGASPC SECTOR 2**

**Executant**

### ANEXA 3 LA CONTRACTUL:

### GRAFICUL FIZIC

Nr. cit.	Denumire lucrare	Perioada de zile lucratoare necesara prestarii
	Lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in Sos Pantelimon nr 291, bl 9, sc A, et 6, ap 23, sector 2	
	Lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in Strada Delfinului nr 1, bl D16, sc 1, et 6, ap 36, sector 2	
	Lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in Sos Colentina nr 76, bl 111, sc A, et 10, ap 47, sector 2	
	Lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in Strada Vergului nr 21-29, bl G-1, sc B, et 10, ap 90, sector 2	
	Lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in Strada Radovanu nr 5, bl 41, sc 3, ap 108, sector 2	
	Lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in Strada Ciocârliei nr 14, bl D9, sc 1, ap 2, sector 2	

Lucrari de reparatii curente pentru constructii  
pentru locatia situata in Strada Vasile Stolinu  
nr 17, bl 42, sc 2, ap 20, sector 2

Lucrari de reparatii curente pentru constructii  
pentru locatia situata in Aleea Cislau nr 5, bl 3D,  
sc 1, et 5, ap 30, sector 2, Bucuresti

Achizitor  
**DGASPC SECTOR 2**

Executant

**Clauze contractuale privind securitatea si sanatatea in munca si prevenirea  
si stingerea incendiilor pentru achizitie**

Pentru intarirea ordinii si disciplinii in munca, in scopul evitarii unor accidente grave, incendii si explozii, avarii sau alte accidente tehnice, in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, se vor respecta intocmai, urmatoarele clauze referitoare la obligatiile si raspunderile ce revin executantului lucrarilor pe teritoriul D.G.A.S.P.C. sector 2.

Lucrarea prevazuta in prezentul contract urmeaza a se executa într-un spatiu delimitat, stabilit de partile contractuale de comun acord.

- Unitatea executanta va aduce la cunostinta beneficiarului lista cu personalul de executie a lucrarilor, numele persoanei ce va indeplini functia de sef formatie de lucru pe perioada derularii contractului si va colabora cu persoana desemnata de beneficiar, pe toata perioada derularii contractului;
- Instruirea lucrarilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si in domeniul situatiilor de urgenta, precum si dotarea personalului cu echipament de lucru si de protectie specific meseriei si locului unde se desfasoara lucrarea, revine conducatorului formatiei de lucru care va prelucra obligatoriu anexa la contract;
- Se interzice accesul in incinta D.G.A.S.P.C.sector 2, a altor persoane care nu fac parte din personalul unitatii prestatoare;
- Circulatia personalului unitatii prestatoare in incinta unitatii beneficiare, se va face numai pe caile de acces stabilite pentru punctul de lucru respectiv. Mijloacele de transport ce asigura aprovizionarea cu materiale, vor circula cu o viteza de 5 Km/h, iar acolo unde situatia o impune, se va reduce viteza pana la limita evitarii oricarui pericol, respectand regulile de circulatie pe caile de acces in unitate;
- Accesul personalului unitatii prestatoare in alte locuri de munca, decat cele stabilite pentru executarea lucrarilor este STRICT INTERZIS, spre exemplu: dormitoare, bucatarii, magazine, etc. La nevoie, se va solicita avizul beneficiarului care va stabili un delegat insotitor pe tot parcursul traseului dus-intors.
- Ordinea, disciplina si curatenia la locul de munca, va ramane in sarcina conducatorului formatiei de lucru prestatoare;
- In cazul in care pe teritoriul D.G.A.S.P.C.sector 2 se produce un accident de munca personalului angajat al unitatii prestatoare in perioada executarii lucrarilor contractate, incendiu, avarie, explozie etc., raspunderea revine executantului lucrarilor respective, care in consecinta se va inregistra cu accidentul respectiv si va raspunde potrivit legii, de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, precum si de consecintele producerii. In cazul producerii unor accidente de munca suferite de catre personalul unitatii beneficiare, ca urmare a nerespectarii obligatiilor ce revin unitatii prestatoare, accidentul se va inregistra de catre unitatea prestatoare. In caz de litigiu intre partile contractoare cu privire la cercetarea si inregistrarea accidentelor de munca, arbitrarea va fi facuta de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti;
- Se interzice folosirea surselor de energie de orice fel, ce apartin beneficiarului fara acordul acestuia, atat pentru retelele electrice cat si termice;
- Toate lucrarile ce se executa pe teritoriul unitatii beneficiarului, care impun folosirea focului deschis se vor executa numai in locuri stabilite de catre parti si numai in baza unui PERMIS DE LUCRU CU FOCUL emis de beneficiar, cu aplicarea tuturor masurilor specifice locului de munca unde se executa lucrarea, in scopul prevenirii incendiilor si exploziilor. Dotarea cu materialele necesare de stins incendii revine executantului lucrarii;
- Introducerea sau consumul de bauturi alcoolice, prezenta in unitate sub influenta alcoolului ESTE STRICT INTERZIS, raspunderea pentru incalcarea acestor dispozitii revine in exclusivitate conducatorului formatiei de lucru ce executa lucrarile respective;
- Se interzice fumatul in imobilele sau spatiile beneficiarului, fiind permis numai in locurile special amenajate;
- Se interzice folosirea dispozitivelor de ridicat ce apartin beneficiarului, iar cele apartinand executantului trebuie sa fie omologate conform normelor I.S.C.I.R.

- Folosirea substantelor si materialelor inflamabile de orice fel este admisa numai cu avizul scris al sefului formatiei de lucru ce executa lucrarea, care are obligatia de a aplica toate masurile de apărare împotriva incendiilor. Depozitarea acestor substante si materiale se va face în locurile stabilite de catre partile contractuale;
- Este interzis personalului unitatii prestatoare sa efectueze orice manevre la utilaje, masini, instalatu sau unelte care apartin unitatii beneficiare;
- Inscritionarea, marcarea, delimitarea zonelor periculoase și semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locurile de munca unde se executa lucrarea, revine în exclusivitate unitatii prestatoare;
- Pentru orice alta problema ivita pe parcursul executarii lucrarilor contractate și care prezinta pericol de accidentare si privesc unitatea beneficiarului, se va anunța Conducătorul locului de muncă din partea unitatii beneficiare;
- Prevederile acestor clauze nu exonerează unitatea prestatoare de a lua toate masurile ce sunt necesare pe linie de securitate si sanatate în munca, siguranta circulatiei, apărarea împotriva incendiilor, etc.;

**Achizitor**  
**DGASPC SECTOR 2**

**Executant**